

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель генерального директора
по строительству РПУП "Гомельоблгаз"

Ю.В.Надточаев

20 ____ г.

Объект: Покраска ограждения кровли АБК и блока подсобных помещений ПУ "Речицагаз"

СМЕТА

на выполнение ремонтно-строительных работ

РЕМОНТ: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦ 71,59% 47,58%

Стоимость человека-часа рабочего на Сентябрь, 2019 - 6,94руб., машинистов - 6,94руб.

№п/п	позиции по смете	Обоснование	Наименование работы	Ед. изм. / Кол-во	Зарплата рабочих	Экспл. машин, руб.		Материальные ресурсы	Транспорт	Трудозатраты, ч/час	Общая стоимость руб.	Коэф. стесн. ЗП/ Мех
						Всего	В т.ч. ЗПМаш.					
1	0	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	M2 25,8	2,52 65,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0,39 10,06	2,52 65,02	1 1
2	0	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100M2 0,774	30,33 23,48	1,64 1,27	0,12 0,09	38,11 29,5	2,69 2,08	4,37 3,38	72,77 56,33	1 1
3	0	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ Ф-021	100M2 0,774	48,1 37,23	2,71 2,1	0,12 0,09	30,48 23,59	2,15 1,66	6,29 4,87	83,44 64,59	1 1
		Итого			125,73	3,37	0,18	53,09	3,74	18,31	185,94	

Итого прямых затрат:

125,73 3,37 0,18 53,09 3,74 18,31 185,94

1	Основная зарплата	: 125,73	125,73
2	Эксплуатация машин и механизмов	: 3,37	3,37
3	в т.ч. зарплата машинистов	: 0,18	0,18
4	Материалы	: 53,09	53,09
5	Трудозатраты рабочих-строителей	: 18,31	18,31
6	Всего трудозатраты	: 18,31	18,31
7	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы(71,59% (1,14;))	: (125,73 + 0,18) x 71,59 / 100 x 1,14	102,76
8	Плановая прибыль(47,58% (1,1;))	: (125,73 + 0,18) x 47,58 / 100 x 1,1	65,9
9	Транспортные расходы	: 3,74	3,74
10	Итого строительных и иных специальных монтажных работ	: 125,73 + 3,37 + 53,09 + 3,74 + 102,76 + 65,9 + 0 + 0	354,59
11	Всего строительных и иных специальных монтажных работ	: 354,59 + 0	354,59
12	Социальное страхование(34%)	: (125,73 + 0,18) x 34 / 100	42,81
13	ВСЕГО прочих	: 42,81	42,81
14	Итого стоимость работ	: 354,59 + 42,81	397,4
15	ВСЕГО	: 397,4	397,4
16	- в т.ч. СМР	:	354,59
17	- в т.ч. прочие затраты	:	42,81
19	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве	: (397,4 - 0) x 1,0053 + 0	399,51
20	Объем работ для статистической отчетности	: (397,4 + 0 - 0) x 1,0053 + 0 + 0	399,51
21	Объем выполненных работ (для налогообложения)	: 399,51	399,51
22	Налог на добавленную стоимость(20%)	: 399,51 x (20 / 100)	79,9
23	ИТОГО с НДС	: 399,51 + 79,9	479,41
24	Итого стоимость строительства с НДС	: 479,41+0	479,41

25	ВСЕГО	: 479,41	479,41
----	-------	----------	--------

Четыреста семьдесят девять руб. сорок один коп.

Составил инженер ОКСиИ  Ю.М.Петренко



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по строительству РПУП "Гомельоблгаз"
Ю.В.Надточаев

20 ____ г.

Объект: Текущий ремонт кровли склада баллонов ПУ "Речицагаз"

СМЕТА
на выполнение ремонтно-строительных работ

РЕМОНТ: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦ 71,59% 47,58%

Стоимость человека-часа рабочего на Сентябрь, 2019 - 6,94руб., машинистов - 6,94руб.

№п/п	позиции по смете	Обоснование	Наименование работы	Ед. изм. / Кол-во	Зарплата рабочих	Экспл. машин, руб.		Материальные ресурсы	Транспорт	Трудозатраты, ч/час	Общая стоимость руб.	Коэф. стесн. ЗП/ Мех
						Всего	В т.ч. ЗПМаш.					
1	0	E58-10-1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ С ЗАМЕНОЙ 1 СЛОЯ	100М2 1,31	203,36 266,4	5 6,55	1,62 2,12	614,98 805,62	43,2 56,59	30,59 40,07	866,54 1135,17	1 1
2		C101-86229	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ	М2 150,65	0 0	0 0	0 0	3,77 567,95	0,27 40,68	0 0	4,04 608,63	1 1
3	0	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2 11,7	2,52 29,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0,39 4,56	2,52 29,48	1 1
4	0	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2 0,35	48,1 16,84	2,71 0,95	0,12 0,04	30,48 10,67	2,15 0,75	6,29 2,2	83,44 29,21	1 1
5	0	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2 0,35	30,33 10,62	1,64 0,57	0,12 0,04	38,11 13,34	2,69 0,94	4,37 1,53	72,77 25,47	1 1
		Итого			323,34	8,07	2,2	1397,58	98,96	48,36	1827,96	

Итого прямых затрат: 323,34 8,07 2,2 1397,58 98,96 48,36 1827,96

1	Основная зарплата	: 323,34	323,34
2	Эксплуатация машин и механизмов	: 8,07	8,07
3	в т.ч. зарплата машинистов	: 2,2	2,2
4	Материалы	: 1397,58	1 397,58
5	Трудозатраты рабочих-строителей	: 48,36	48,36
6	Всего трудозатраты	: 48,36	48,36
7	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы(71,59% (1,14;))	: (323,34 + 2,2) x 71,59 / 100 x 1,14	265,68
8	Плановая прибыль(47,58% (1,1;))	: (323,34 + 2,2) x 47,58 / 100 x 1,1	170,38
9	Транспортные расходы	: 98,96	98,96
10	Итого строительных и иных специальных монтажных работ	: 323,34 + 8,07 + 1397,58 + 98,96 + 265,68 + 170,38 + 0 + 0	2 264,01
11	Всего строительных и иных специальных монтажных работ	: 2264,01 + 0	2 264,01
12	Социальное страхование(34%)	: (323,34 + 2,2) x 34 / 100	110,68
13	ВСЕГО прочих	: 110,68	110,68
14	Итого стоимость работ	: 2264,01 + 110,68	2 374,69
15	ВСЕГО	: 2374,69	2 374,69
16	- в т.ч. СМР	:	2 264,01
17	- в т.ч. прочие затраты	:	110,68
19	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве	: (2374,69 - 0) x 1,0053 + 0	2 387,28
20	Объем работ для статистической отчетности	: (2374,69 + 0 - 0) x 1,0053 + 0 + 0	2 387,28
21	Объем выполненных работ (для налогообложения)	: 2387,28	2 387,28

22	Налог на добавленную стоимость(20%)	: 2387,28 x (20 / 100)	477,46
23	ИТОГО с НДС	: 2387,28 + 477,46	2 864,74
24	Итого стоимость строительства с НДС	: 2864,74+0	2 864,74
25	ВСЕГО	: 2864,74	2 864,74

Две тысячи восемьсот шестьдесят четыре руб. семьдесят четыре коп.

Составил инженер ОКСиИ  Ю.М.Петренко