

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко

« 18 » 04 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.2

Текущий ремонт забора ПУ «Житковичгаз»

Заказчик: РПУП «Гомельоблгаз»

УНП 400035057

Адрес: 246050, г.Гомель, ул.Гагарина, 17

УНП

Объект: Текущий ремонт железобетонного ограждения ПУ «Житковичгаз», расположенного по адресу: г. Житковичи, ул. Молодежная, 31

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2022

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
				Объем ра-бот	заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы
Поправочные коэффициенты	всего	в т.ч.						
1.	E61-44-6	100 м2	21,89	89,16	190,53	83,46	2,13	281,82
		27	591,03	2 407,32	5 144,31	2 253,42	57,51	7 609,14
2.	E61-1-4	100 м2	65,51	490,38	14,58	8,46	1 043,03	1 695,25
		0,3	19,65	147,11	4,37	2,54	312,91	508,57
3.	E13-73-1	100 м2	4,64	32,72				32,72
		27	125,28	883,44				883,44
4.	1/10-230-15/500	кг					5,46	6,23
	Материал	540					2 948,4	3 365,3
5.	E15-180-1	100 м2 окра-шиваемой поверхно-сти	15,46	115,75	3,4	1,97	340,83	508,18
		27	417,42	3 125,25	91,8	53,19	9 202,41	13 720,86
6.	E62-31-2	100 м2	18,74	144,89	0,24	0,14	133,13	297,08
		0,6	11,24	86,93	0,14	0,08	79,88	178,24
Итого по ...			1 164,62	6 650,05	5 240,62	2 309,23	12 601,11	26 265,55
ИТОГО прямые затраты:			1 164,62	6 650,05	5 240,62	2 309,23	12 601,11	26 265,55
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.		
Зарплата рабочих						6650,05		
Эксплуатация машин (из расшифровки)						5240,56		
в т.ч. зарплата машинистов						2309,3		
ОХР и ОПР				81.86%		7334,07		
Плановая прибыль				52.34%		4689,29		
Материалы без НДС						12601,05		
Транспортные расходы						1773,6		
ИТОГО строительных и иных специ-альных монтажных работ						38288,62		
Прочие затраты						3915,23		
в том числе:								
Отчисления в соцстрах				34 %		3 046,18		
Подвижной и разъездной характер работ, доставка рабочих, командировочные расхо-				9,7 %		869,05		
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						42203,85		
Итого с учётом налогов и отчислений, относи-мых на расходы по текущей деятельности						42 203,85		
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,042		1 772,56		
Итого с учётом коэффициента, учитываю-щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						43 976,41		

Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			43 976,41
Итого объем работ для налогообложения			43 976,41
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	8 795,28
ВСЕГО выполнено работ			52 771,69
Всего освоено (справочно)			52 771,69
Итого к оплате: 52 771,69 руб.			
<i>Пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят один рубль шестьдесят девять копеек</i>			

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /
 Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /