

**Ликвидация (снос) здания шиномонтажа
(инв. № 010027, в ЕГРНИ инв. № 340/С-286664),
ПУ «Речицагаз», расположенного по адресу:
г. Речица, ул. Красикова, 2а»**

Строительный проект

90 / 21 – СМ, ССР

Сметная документация
Сводный сметный расчет

Директор

Главный инженер

Главный инженер проекта



Сухарков А.А.

Пархомович Н.М.

Хозей И.Н.

Гомель 2021 г.

Экз. 2

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и Национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта



И.Н. Хозей

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

13,223 ТЫС.РУБ

12,908 ТЫС.РУБ

13,175 ТЫС.РУБ

0,016 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

" 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА:

90/21

Дата начала разработки сметной документации

на 1 ноября 2021г.

Дата начала строительства

апрель 2022

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С
ПОДГОТОВКОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАТРАТЫ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

0,416

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1

0,416

0,416

0,416

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В			ТРАНСПОРТ		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ									
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА	0,839	0,798 0,283	0,011 0,212	0,737 0,783	- -	0,282	3,662 149	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,255	0,008 0,004	1,529 0,133	0,17 0,181	- -	-	2,276 34	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2		1,094	0,806 0,287	1,54 0,345	0,907 0,964	- -	0,282	5,938 183	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7		1,094	0,806 0,287	1,54 0,345	0,907 0,964	- -	0,698	6,354 183	
НРР 8.01.102- 2017	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,08X0,93 - 7,514%	0,026	0,016 0,003	0,062 -	- -	- -	-	0,104 7	
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)									
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,016	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8		0,026	0,016 0,003	0,062 -	- -	- -	-	0,104 7	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,016	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8		1,12	0,822 0,29	1,602 0,345	0,907 0,964	- -	0,698	6,458 190 0,016	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,016	
НРР 8.01.103- 2017	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,0800X0,93 - 2,864%	0,02	0,011 0,004	0,009 -	- -	- -	-	0,04 5	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
								3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)									
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 9,7%	-	-	-	-	-	0,134	0,134	
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	0,47	0,47	
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,02	0,02	
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г.	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	0,065	0,065	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0,02	0,011	0,009	-	-	0,689	0,729	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		1,14	0,004	-	-	-	-	5	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,833	1,611	0,907	-	1,387	7,187	
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА			0,294	0,345	0,964	-	-	195	
								0,016	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРABOTHA Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			3	4 В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	5 ТРАНСПОРТ	6 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		7 ТРАНСПОРТ	8
1	2								
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38%	-	-	-	-	-	0,099	0,099	-
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	3,926	3,926	-
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	0,012	0,012	-
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,006	0,006	-
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	4,043	4,043	-
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		1,14	0,833 0,294	1,611 0,345	0,907 0,964	-	5,43	11,23 195	-
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,027	0,02 0,007	0,039 0,008	0,022 0,023	-	0,13	0,016 0,269	5
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		1,167	0,853 0,301	1,65 0,353	0,929 0,987	-	5,56	11,499 200	-
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,016	-

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	8	9	
			МЕХАНИЗМО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
НАЛОГ	НДС 20%	-	-	-	-	-	1,409	1,409		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	1,409	1,409		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1,167	0,853 0,301	1,65 0,353	0,929 0,987	-	6,969	12,908 200		
ПОДПУНКТ 33.3.1	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,267	0,016 0,267		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	1,167	0,853 0,301	1,65 0,353	0,929 0,987	-	7,236	13,175 200		
ПОДПУНКТ 33.3.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,048	0,048		
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,167	0,853 0,301	1,65 0,353	0,929 0,987	-	7,284	13,223 200		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 34.1	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0,016
ИНСТРУКЦИИ								

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

1,167	0,853	1,65	0,929	-	7,284	13,223
	0,301	0,353	0,987	-		200

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

А.А.СУХАРКОВ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 517)
 Наименование объекта ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

Код объекта	Дата разработки сметной документации	90/21 на 1 ноября 2021	апрель 2022	1	12,908	0	0	4,436	8,472	8,739	0	Прогнозный индекс до начала строительства												
												Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Дата разработки сметной документации	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
Дата начала строительства	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
Нормативный срок строительства, мес	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
оборудование с НДС	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
в том числе оборудование с НДС, не подлежащие индексации	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
затраты, не подлежащие индексации, с НДС	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб.	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
Итого на дату начала строительства, тыс. руб.	сметной документации	на 1 ноября 2021																						
в том числе оборудование.	сметной документации	на 1 ноября 2021																						

Наименование	Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Месяц выполнения работ					
				апрель 2022	апрель 2022	апрель 2022	апрель 2022	апрель 2022	апрель 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нормы задела в строительстве по месяцам, %				100	100	100	100	100	100
Стоимость, тыс. руб.	8,739		8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов									
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.				1,0055	1,0055	1,0055	1,0055	1,0055	1,0055
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб.				0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.				0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315

Шифр № 90/21

Сводная смета
на проектные работы

Наименование объекта:

"Ликвидация (снос) здания шиномонтажа (инв. №010027, в ЕГРНИ инв. №340/С-286664), ПУ
"Речицагаз", расположенного по адресу: г. Речица, ул. Красикова, 2а"

Наименование проектно-изыскательской организации:

ПКП «Гомельдорпроект»

Наименование организации заказчика:

РПУП "Гомельоблгаз"

№ п/п	Перечень выполняемых работ	ВСЕГО базовые затраты трудовых ресурсов исполнителя 14-го разряда	Проектные работы для ССР на 01.11.2021 (217,43*1,0669*1,2)	Проектные работы в текущих ценах. руб. с НДС 20 %
1	Проектные работы	5,7	1 577,20	1 560,08
2	Благоустройство	8,5	2 348,80	2 340,22
3	Всего:	5,7	3 926,00	3 900,30
4	в том числе НДС 20 %	-	654,33	650,05

Директор ПКП «Гомельдорпроект»

А.А.Сухарков

Главный инженер

Н.М.Пархомович

ГИП

И.Н.Хозей

Нач.сектора ПЭАиО

И.А.Лапицкая

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
РПУП "Гомельоблгаз"

Ю.В.Надточаев

Сводный календарный план строительства

Ликвидация (снос) здания шиномонтажа (инв.№010027, в ЕГРНИ инв.№340/С-286664), ПУ «Речицагаз», расположенного по адресу: г.Речица, ул.Красикова,2а

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение объемов	
		Всего	В т.ч. объем СМР	1 (апрель 2022г.)	2 (май 2022г.)
1	Средства, связанные с подготовкой разрешительной документации	0,416	-	0,416	
2	Снос здания шиномонтажа	3,663	3,381	3,663 3,381	-
3	Благоустройство и озеленение	2,276	2,276	2,276 2,276	
4	ИТОГО:	6,355	5,657	6,355 5,657	-
5	Временные здания и сооружения	0,104	0,104	0,104 0,104	-
6	ИТОГО:	0,104	0,104	0,104 0,104	-
7	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	0,040	0,040	0,040 0,040	-
8	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих	0,134	-	0,134 -	-
9	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	0,470	-	0,470 -	-
10	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,020	-	-	0,020 -
11	Отчисления в фонды развития строительной отрасли	0,065	-	0,065 -	-
12	ИТОГО:	0,729	0,026	0,709 0,026	0,020 -
13	ВСЕГО:	7,188	5,801	7,168 5,801	0,020 -

ГИП

Хозей И.Н.

СОГЛАСОВАНО

90/21 - ПЗ

Стр.

12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Календарный план работ подготовительного периода

Ликвидация (снос) здания шиномонтажа (инв.№010027, в ЕГРНИ инв.№340/С-286664), ПУ «Речицагаз», расположенного по адресу: г.Речица, ул.Красикова,2а

Таблица – Календарный план подготовительного периода

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение объемов	
		Всего	В т.ч. объем СМР	1 (апрель 2022г.)	2 (май 2022г.)
1	Временные здания и сооружения	0,104	0,104	0,104 0,104	-
2	ИТОГО:	0,104	0,104	0,104 0,104	-
3	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	0,040	0,040	0,040 0,040	-
4	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих	0,134	-	0,134 -	-
5	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	0,470	-	0,470 -	-
6	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,020	-	-	0,020 -
7	Отчисления в фонды развития строительной отрасли	0,065	-	0,065 -	-
8	ИТОГО:	0,729	0,026	0,709 0,026	0,020 -
9	ВСЕГО:	0,833	0,130	0,813 0,130	0,020 -

ГИП

Хозей И.Н.

СОГЛАСОВАНО

						90/21 - ПЗ	Стр.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА

90/21

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(НОРМЫ 2017г.)
СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					СТОИМОСТЬ 3,662 ТЫС.РУБ.		
			ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА	0,768	0,718 0,263	0,007 0,203	0,677 0,719	- -	0,282	3,374 138		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							32		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-		
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	0,071	0,08 0,02	0,004 0,009	0,06 0,064	- -	-	0,288 11		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-		
	ИТОГО	0,839	0,798 0,283	0,011 0,212	0,737 0,783	- -	0,282	3,662		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							149		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							34		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							0		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



И.Н.ХОЗЕЙ

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА,
УЛ.КРАСИКОВА, 2А

90/21

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

1

90/21-ГП (ГП-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2017г.)

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.										СТОИМОСТЬ 3,374 ТЫС.РУБ.	
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
НАЧИСЛЕНИЯ: ОУВ.и.ОПВ./ПЛАТОВАЯ ПРИЧЕТ. ИЛИ ОУВ.и.ОП											

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж2-90-9
- ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
КОНСТРУКЦИИ ДЕМОНТАЖ
4. Е46-34-4
- (Н10) Н3=1 Н6=1
- РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ
- М3
- 4.8
- 58.10
- 56.72
- 20.58
- 114.82
5. Е9-341-4
- К=0.3 К РАСЦЕНКЕ
- КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (С
- ПРОЕМОВ
- ПОГРУЗКОЙ)
- 100М2
- 0.0264
- 418.44
- 6.76
- 1.93
- 551.14
- 425.20
- 11.23
6. Е46-41-2
- (Н10) Н3=1 Н6=1
- РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.50 ММ
- М3
- 0.85
- 59.48
- 92.21
- 33.46
- 151.69
7. Е46-40-3
- (Н10) Н3=1 Н6=1
- РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
- 100М2
- ПОКРЫТИ
- 424.62
- 25.48
- 15.37
- 450.10
- Я
- 0.2242
- 95.20
- 5.71
- 3.45
- 100.91

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
8.	E46-39-4 (H10) H3=1 H6=1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ	100M2 0.1707	363.84 62.11	53.19 9.08	32.08 5.48	- -	- -	417.03 71.19			
9.	E46-19-1 (H10) H3=1 H6=1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ (С ПОГРУЗКОЙ)	T ДЕМОНТИ РОВАНЫ X КОНСТРУК ЦИЙ 0.4633	80.17 37.14	14.72 6.82	5.73 2.65	14.56 6.75	1.04 0.48	110.49 51.19			
10.	E46-39-4 (H10) H3=1 H6=1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОДШИВКИ СВЕСОВ ПОКРЫТИЯ	100M2 0.0535	363.84 19.47	53.19 2.85	32.08 1.72	- -	- -	417.03 22.32			
11.	E8-25-3 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (С ПОГРУЗКОЙ)	100M2 0.0108	392.59 4.24	37.71 0.41	11.97 0.13	- -	- -	430.30 4.65			
12.	E58-4-1 (H10)	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100M 0.189	95.90 18.13	- -	- -	- -	- -	95.90 18.13			
13.	E67-6-1 (H16)	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M 0.05	73.51 3.68	0.23 0.01	0.14 0.01	- -	- -	73.74 3.69			
14.	E67-7-5 (H16)	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ 0.02	136.41 2.73	1.87 0.04	1.13 0.02	- -	- -	138.28 2.77			
15.	E46-34-2 (H10)	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	M3 2.3	73.13 168.20	141.48 325.40	51.33 118.06	- -	- -	214.61 493.60			
16.	E1-166-1 ГРУНТ НА МЕСТЕ (H10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100M3 0.0215	725.64 15.60	- -	- -	- -	- -	725.64 15.60			
17.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКА СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				767	701	259	7	-	1475			
ОХР и ОПР									673			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									715			

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ИТОГО ПО ПТМ									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
Ж2-90		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА								
18.	Е51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0315	-	213.81 6.74	52.81 1.66	-	-	213.81 6.74	
19.	С310-45	ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	Т 7.56	-	-	-	-	12.10 91.48	12.10 91.48	
20.	ЕТОТХОДЫ БЕТОННЫЙ БОЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ В ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА"	Т 7.56	-	-	-	15.00 113.40	-	15.00 113.40	
21.	Е51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА КИРПИЧНОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.048	-	213.81 10.26	52.81 2.53	-	-	213.81 10.26	
22.	С310-45	ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	Т 8.64	-	-	-	-	12.10 104.54	12.10 104.54	
23.	ЕТОТХОДЫ КИРПИЧНЫЙ БОЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА"	Т 8.64	-	-	-	15.00 129.60	-	15.00 129.60	
24.	Е51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ)	Т 0.2306	4.23 0.98	-	-	-	-	4.23 0.98	
25.	С310-45	ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	Т 0.2306	-	-	-	-	12.10 2.79	12.10 2.79	
26.	ЕТОТХОДЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА"	Т 0.2306	-	-	-	40.00 9.22	-	40.00 9.22	
27.	Е51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ БЕСЦВЕТНЫЙ)	Т 0.069	4.23 0.29	-	-	-	-	4.23 0.29	
28.	С310-45	ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	Т 0.069	-	-	-	-	12.10 0.83	12.10 0.83	
29.	ЕТОТХОДЫ СТЕКЛОБОЙ БЕСЦВЕТНЫЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА"	Т 0.069	-	-	-	30.00 2.07	-	30.00 2.07	
30.	Е51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДЫ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ)	Т 0.0127	4.23 0.05	-	-	-	-	4.23 0.05	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.				ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8			9
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31.	C310-60	ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ	T	-	-	-	-	15.09	15.09		
			0.0127	-	-	-	-	0.19	0.19		
32.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА БОЯ АЦ ЛИСТОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ	-	213.81	52.81	-	-	213.81		
			0.0018	-	0.38	0.10	-	-	0.38		
33.	C310-45	ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	T	-	-	-	-	12.10	12.10		
			0.235	-	-	-	-	2.84	2.84		
34.	ЕТОТХОДЫ АЦ БОЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ В ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА"	T	-	-	-	120.00	-	120.00		
			0.235	-	-	-	28.20	-	28.20		
35.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МЕТАЛЛОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ		-	-	-	-	-	-		
36.	C803-210	МЕТАЛЛОМ	T	-	-	-	-	-	-		
			0.5924	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				1	17	4	282	203	503		
ОХР и ОПР									4		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									4		
ИТОГО ПО ПТМ									511		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1		

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	3374
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	3079
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	762
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	718
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	263
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	7
ТРАНСПОРТ	203
ОХР и ОПР	673
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	716
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6
ОХР и ОПР	4

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.ч. З/П МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
В ТОМ ЧИСЛЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

282
282
106
32

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)



ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА: 90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 90/21-ГП (ГП-2)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'517'1'1'S0R0'2'1'СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА'90/21-ГП (ГП-2)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ'МЗ*
3	БС417-281-201#С417-281-20'9,86:1,2,1,5#4,42,1,5#'=13'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПОРТ РЕЧИЦА) (Y=1,5) (НА 15 КМ)###'МЗ"2801=<7/3-60-21>*
4	БС310-5#С310-5#1,94#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ ###'Т*
5	БС310-45#С310-45#12,1#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ ###'Т*
6	БС310-60#С310-6#13,29+((60-50).0,18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ ###'Т*
7	E46-34-4'4,8'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ'МЗ**
8	E9-341-4#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1,2,2,2'Н2=0/Н1=0,3/М030402/М330302/М331451'ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 (С ПОГРУЗКОЙ)'100М2 ПРОЕМОВ**
9	E46-41-2'0,85'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.50 ММ'МЗ**
10	E46-40-3'22,42'Н3=1/Н6=1/М030403'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ'100М2 ПОКРЫТИЯ**
11	E46-39-4'17,07'Н3=1/Н6=1/М030403'РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ'100М2**
12	E46-19- 1'((5.67,73)+(2.42,6)+(2.19,7)).0,001'Н3=1/Н6=1/М021245#М021141=0,26.1,1/М030404/М330301'ДЕМО НТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ (С ПОГРУЗКОЙ)'Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
13	E46-39-4'5,35'Н3=1/Н6=1/М030403'РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОДШИВКИ СВЕСОВ ПОКРЫТИЯ'100М2**
14	E8-25-3#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'0,19,0,19.30'Н2=0/Н1=0,3/М020130#М021141=3,47.1,1/М110610'ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (С ПОГРУЗКОЙ)'100М2**
15	E58-4-1'18,9'803-210/999-9900/М030402'РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. '100М**
16	E67-6-1'5"ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ'100М**
17	E67-7-5'2"ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП'100ШТ**
18	E46-34-2'2,3'Ж1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'МЗ**
19	E1-166-1#ГРУНТ НА МЕСТЕ'2,15"ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100МЗ**
20	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
21	Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА'Т*
22	E51-7-6'2,3+0,85"ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
23	С310-45'5,52+2,04'Ж1*
24	ЕТОТХОДЫ #БЕТОННЫЙ БОЙ'7,56'Е0,00#0,00#0,00#0#18:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ В ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА" 'Т**
25	E51-7-6'4,8"ПОГРУЗКА КИРПИЧНОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
26	С310-45'8,64'Ж1*
27	ЕТОТХОДЫ #КИРПИЧНЫЙ БОЙ'8,64'Е0,00#0,00#0,00#0#18:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА" 'Т**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
28	E51-7-1'0,175+0,0556"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ)'Т"*
29	C310-45'0,175+0,0556'Ж1*
30	ЕТОТХОДЫ #ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ'0,175+0,0556'E0,00#0,00#0,00#0#48:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА" 'Т"*
31	E51-7-1'0,069"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ БЕСЦВЕТНЫЙ)'Т"*
32	C310-45'0,069'Ж1*
33	ЕТОТХОДЫ #СТЕКЛОБОЙ БЕСЦВЕТНЫЙ'0,069'E0,00#0,00#0,00#0#36:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА" 'Т"*
34	E51-7-1'0,006+0,0067"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДЫ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ)'Т"*
35	C310-60'0,006+0,0067'Ж1*
36	E51-7-6'0,235:1,3"ПОГРУЗКА БОЯ А/Ц ЛИСТОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ"*
37	C310-45'0,235'Ж1*
38	ЕТОТХОДЫ #А/Ц БОЙ'0,235'E0,00#0,00#0,00#0#144:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ В ЧСУП "ЛИНИЯ СНОСА" 'Т"*
39	П'МЕТАЛЛОЛОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ*
40	C803-210'0,585+0,0074*
41	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА

90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

90/21-ГП (ГП-2)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2017г.)

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ	М3 7,95				
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	106,027372	
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,767977	
М021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,150019	
М040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,691045	
М050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)	МАШ.-Ч	29,914	
			5 МЗ/МИН			
М330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	29,914	
М331615*			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,066686	
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,703959	
С101-32400			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,15825	
С101-6400-1			АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	М3	0,152889	
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА	Т 16,747				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3		4	5	6
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,18738
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,523572
M031811				ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,523572
				ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		
C310-45				ПЕРЕВОЗКА ДО 45 КМ	Т	16,7346
C310-60				ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ	Т	0,0127
C701-16				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	282,494
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		0
C803-210				МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,5924

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В. ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В. ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА
90/21

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

90/21-ГП (ГП-2)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2017г.)
СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	3	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	106,214752			
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,291549			
3	M021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.-Ч	0,150019	32,04	4,81	
4	M031811	ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т					
		ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,523572	33,2	17,38	
		ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т					
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,691045	0,21	0,36	
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	29,914	22,22	664,69	
7	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	29,914	0,38	11,37	
8	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,066686	0,2	0,01	
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,703959	11,69	19,92	
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				719	
10	C101-32400	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ					
11	C101-6400-1	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,15825	3,34	3,87	
12	C701-16	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	0,152889	18,81	2,88	
13	C701-999	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	282,494	1	282,49	
		ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	РУБ.	0	0	0	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
ИТОГО ТРАНСПОРТ
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОЛОМ

14 С803-210

т

0,5924

0

0

ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)

РУБ

203

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА,
УЛ.КРАСИКОВА, 2А

90/21

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

1

90/21-ГП (ГП-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,288 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОВОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (ВРУЧНУЮ)							
4.	E46-70-3 (Н10) Н3=1 Н6=1	НАРЕЗКА ПРОРЕЗЕЙ АЛМАЗНЫМИ ПИЛАМИ ПО СУЩ.АСФАЛЬТОВОБЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ , ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ	100М 0.245	153.64 37.64	96.93 23.75	- -	3.15 0.77	- -	253.72 62.16
5.	C101-86752-1	АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК 0.098	- -	- -	- -	37.01 3.63	2.61 0.26	39.62 3.88
6.	E27-18-4 А.Б. Н=0,30 М (Н10)	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОВОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (НСР-0,30 М) СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ)	100М3 0.0245	1371.01 33.59	2093.13 51.28	759.65 18.61	- -	- -	3464.14 84.87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				71	75	19	4	-	150
ОХР и ОПР									59
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									63
ИТОГО ПО ПТМ									272
ЗАТРАТЫ ТРУДА									9

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА									
7. Е51-7-6 (Н10)		ПОГРУЗКА БОЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0245	-	213.81 5.24	52.81 1.29	-	-	213.81 5.24	
8. С310-5		ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ	Т 4.36	-	-	-	-	1.94 8.46	1.94 8.46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				-	5	1	-	8	13	
ОХР и ОПР									1	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1	
ИТОГО ПО ПТМ									15	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									288	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ									288	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									71	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									80	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									20	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									4	
ТРАНСПОРТ									9	
ОХР и ОПР									60	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									64	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									9	

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)



ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА: 90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 90/21-ГП (ГП-2)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2
(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'517'1'2'S0R0'2'1'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ'90/21-ГП (ГП-2)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (ВРУЧНУЮ)'МЗ*
3	E46-70-3'24,5'НЗ=1/Н6=1'НАРЕЗКА ПРОРЕЗЕЙ АЛМАЗНЫМИ ПИЛАМИ ПО СУЩ.АСФАЛЬТОБЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ , ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ'100М""
4	C101-86752-1'24,5:100.0,4*
5	E27-18-4#А.Б. Н=0,30 М '2,45'Ж100/М120202'РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (НСР-0,30 М) СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ)'100МЗ""
6	Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА'Т*
7	E51-7-6'2,45"ПОГРУЗКА БОЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОГРУЗЧИКАМИ '100 МЗ""
8	C310-5'4,36'Ж1*
9	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА

90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

90/21-ГП (ГП-2)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2017г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ				
1	2	3			5	6
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И	МЗ				
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО	2,45				
	ДОРОЖЕК И					
	ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (ВРУЧНУЮ)					
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.-Ч	8,8592
1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,001715
M050102		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ.-Ч	2,26821
		ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)				
		5 МЗ/МИН				
M330400		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ			МАШ.-Ч	5,68155
	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ			МАШ.-Ч	2,26821
		ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)				
M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	0,001715
C101-86752-1		АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ			ДИСК	0,098
		ДИАМЕТРОМ 230 ММ				
C412-9005		ВОДА			МЗ	0,735

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3		4	5	6

Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА	Т				
1-3		4,36				
М031811					ЧЕЛ.-Ч	0,15778
С310-5					МАШ.-Ч	0,15778
					Т	4,36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА 90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СНОС здания шиномонтажа

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 90/21-ГП (ГП-2)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2017г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,8592		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,159495		
3	M031811	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15778	33,2	5,24
		ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,26821	22,22	50,4
5	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,68155	4,18	23,75
6	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,26821	0,38	0,86
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,001715	11,69	0,02
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				80
8	C101-86752-1	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
		АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,098	37,01	3,63
9	C412-9005	ВОДА	М3	0,735	1,05	0,77

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
ИТОГО ТРАНСПОРТ

4
0

ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)

РУБ

8

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА

90/21


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(НОРМЫ 2017г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 2,276 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ				
							4			5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ПОКРЫТИЕ	0,255	0,008	1,529	0,17	-	-	2,276	2,276	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,004	0,133	0,181	-	-	34	34	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								1	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)								-	
	ИТОГО	0,255	0,008	1,529	0,17	-	-	2,276	2,276	
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		0,004	0,133	0,181	-	-	34	34	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								1	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)								0	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

И.Н.ХОЗЕЙ
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР


(подпись)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ
(инициалы, фамилия)

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА,
УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА

90/21

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

90/21-ГП (ГП-3)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 2,276 ТЫС.РУБ.

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.											СТОИМОСТЬ 2,276 ТЫС.РУБ.	
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
НАЧИСЛЕНИЯ:												
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89										
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000										
	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1										
4.	Е1-164-1 КОРЬТО (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 0.053	967.63 51.28	- -	- -	- -	- -	- -	967.63 51.28		
5.	Е8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЦЩС	М3 ОСНОВАН ИЯ 6.77	7.47 50.57	1.24 8.39	0.56 3.79	0.26 1.76	- -	- -	8.97 60.72		
6.	С417-341-201 К=1,15 К ОБЪЕМУ	ГОТОВАЯ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С12 (У=1,4) (ПЛОЩАДКА ДРСУ-114) (НА 5 КМ)	М3 7.7855	- -	- -	- -	68.61 534.16	2.72 21.18	- -	71.33 555.34		
7.	Е27-55-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 0.376	125.25 47.09	- -	- -	49.12 18.47	3.46 1.30	- -	177.83 66.86		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	Е27-55-2 К=14 К РАСЦЕНКЕ НА ТОЛЩИНУ Н=0,10 М (Н10) Н1=14	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	100М2	281.81	-	-	-	-	281.81	
			0.376	105.96	-	-	-	-	-	105.96
9.	С412-4041-4	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т	-	-	-	107.62	12.24	119.86	
			9.0541	-	-	974.40	110.82	1085.22		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		255	8	4	1529	133	1925	
		ОХР и ОПР							170	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							181	
		ИТОГО ПО ПТМ							2276	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							33	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1	
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							2276	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							2276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							255	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							8	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1529	
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							133	
		ТРАНСПОРТ							170	
		ОХР и ОПР							181	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							1	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

КОД ОБЪЕКТА: 90/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 90/21-ГП (ГП-3)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

- 1 L3'517'2'1'S0R0'2'2'ПОКРЫТИЕ'90/21-ГП (ГП-3)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
- 2 Ж7-20'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1'М2*
- 3 БС417-341-201#С417-341-20'49,01.1,4#1,94.1,4#'=13'ГОТОВАЯ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С12 (Y=1,4) (ПЛОЩАДКА ДРСУ-114) (НА 5 КМ)####'М3"2801=<7/3-70-31>*
- 4 Е1-164-1#КОРЫТО'5,3"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100М3"*
- 5 Е8-3-2'6,77'412-1273-3'УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩПС'М3 ОСНОВАНИЯ"*
- 6 С417-341-201#К=1,15 К ОБЪЕМУ'6,77.1,15*
- 7 Е27-55-1'37,6'Ж100/101-8080#101-8060/412-4041'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ'100М2"*
- 8 Е27-55-2#К=14 К РАСЦЕНКЕ НА ТОЛЩИНУ Н=0,10 М'37,6'Н1=14/412-4041'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ'100М2"*
- 9 С412-4041-4'37,6:1000.(71,4+12,1.14)*
- 10 L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№10027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

90/21

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

2

90/21-ГП (ГП-3)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ПОКРЫТИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1	М2 37,6			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	32,92603
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5416
М311100			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7602
М31617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,5416
С101-8060#			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БН-60/90, БН-90/130	Т	0,02256
С412-4041-4			СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ	Т	9,0541
С412-9005			МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	М3	1,6925
С417-341-201			ВОДА	М3	7,7855
			ГОТОВАЯ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С12 (γ=1,4) (ПЛОЩАДКА ДРСУ-114) (НА 5 КМ)		

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА (ИНВ.№10027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

90/21
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

2

90/21-ГП (ГП-3)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	32,92603		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5416		
3	M331100	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	M331617	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7602	1,15	2,02
		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,5416	11,69	6,33
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				8
5	C101-8060#	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
6	C412-4041-4	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БН-60/90, БН-90/130	Т	0,02256	818,71	18,47
		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ	Т	9,0541	107,62	974,4
7	C412-9005	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	МЗ	1,6925	1,05	1,78
8	C417-341-201	ВОДА	МЗ	7,7855	68,61	534,16
		ГОТОВАЯ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С12 (γ=1,4)				
		(ПЛОЩАДКА ДРСУ-114) (НА 5 КМ)				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				1529
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				133

СОСТАВИЛ



(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



(должность)

С.В.ТИТОВА
(инициалы, фамилия)

Мониторинг цен по объекту:

90/21

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ ШИНОМОНТАЖА
(ИНВ.№010027, В ЕГРНИ ИНВ.№340/С-286664), ПУ "РЕЧИЦАГАЗ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.РЕЧИЦА, УЛ.КРАСИКОВА, 2А

Наименование	Ед.изм.	Стоимость единицы, рублей
ГОТОВАЯ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С12 (Y=1,4) (ПЛОЩАДКА ДРСУ-114) (НА 5 КМ)	М3	68,61

Цены указаны без учета НДС на 1 ноября 2021 г.

Составил



С.В.Титова

ГИП



И.Н.Хозей

УТВЕРЖДЕНО
Директор Частного предприятия
«Линия Сноса»

М.П.

Ю.О. Сулим

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказываемые услуги в сфере обращения с отходами производства
(использование отходов)

Вводится в действие с «14» января 2021г.

№ п/п	Наименование отходов	Код отходов	Класс опасности отходов	Цена оказываемых услуг за 1 тонну	
				бел. руб. без учета НДС	бел.руб. с учетом НДС (20%)
1	Отходы зерновые 2-й категории	1110500	неопасные	42,00	50,40
2	Отходы зерновые с содержанием зерна от 2 до 10%	1110501	неопасные	42,00	50,40
3	Лузга мягкая	1110502	неопасные	42,00	50,40
4	Отходы зерновые 3-й категории	1110700	неопасные	42,00	50,40
5	Отходы зерновые с содержанием зерна до 2 %	1110701	неопасные	42,00	50,40
6	Кукурузные обертки	1110703	неопасные	42,00	50,40
7	Лузга гречневая	1110705	неопасные	42,00	50,40
8	Отходы при хранении и подработке зерна ржи	1110706	неопасные	42,00	50,40
9	Отходы при хранении и подработке зерна пшеницы	1110707	неопасные	42,00	50,40
10	Отходы при хранении и подработке зерна ячменя	1110708	неопасные	42,00	50,40
11	Отходы при хранении и подработке зерна овса	1110709	неопасные	42,00	50,40
12	Отходы при хранении и подработке зерна тритикале	1110710	неопасные	42,00	50,40
13	Отходы при хранении и подработке зерна гречихи	1110711	неопасные	42,00	50,40
14	Отходы при хранении и подработке гороха	1110712	неопасные	42,00	50,40
15	Отходы при хранении и подработке проса	1110713	неопасные	42,00	50,40
16	Косточки плодовые	1112102	неопасные	42,00	50,40
17	Ячменные отходы	1140600	неопасные	42,00	50,40
18	Отработанное сырье (трава, корни, ветки и прочее)	1142800	неопасные	42,00	50,40
19	Шелуха кофейная	1143102	неопасные	42,00	50,40
20	Дробленые частички кофейного полуфабриката	1143103	неопасные	42,00	50,40
21	Чай некондиционный и/или загрязненный	1144001	неопасные	42,00	50,40
22	Лузга подсолнечная	1210400	неопасные	42,00	50,40
23	Костра льняная	1610800	неопасные	42,00	50,40
24	Отходы льносырья	1610900	неопасные	42,00	50,40
25	Костра конопляная	1611100	4 класс	42,00	50,40
26	Кора	1710100	4 класс	30,00	36,00
27	Кора при окорке круглых лесоматериалов	1710101	4 класс	30,00	36,00
28	Кора и опилки от раскряя бревен на лесопильном деревообрабатывающем оборудовании	1710102	4 класс	30,00	36,00
29	Кора при изготовлении фанеры, шпона строганого, древесноволокнистых плит, спичек	1710103	4 класс	30,00	36,00

30	Опилки натуральной чистой древесины	1710200	4 класс	30,00	36,00
31	Опилки и кора при шпалопилении	1710201	4 класс	30,00	36,00
32	Опилки и стружка при изготовлении оцилиндрованных, столярных и фрезерованных изделий	1710203	4 класс	30,00	36,00
33	Опилки от производства упаковочной тары (ящиков)	1710204	4 класс	30,00	36,00
34	Опилки и стружка при производстве паркетных изделий	1710205	4 класс	30,00	36,00
35	Отщеп при окорке круглых лесоматериалов	1710300	4класс	30,00	36,00
36	Стружка натуральной чистой древесины	1710400	4 класс	30,00	36,00
37	Стружка и опилки при производстве мебели	1710401	4 класс	30,00	36,00
38	Стружка и опилки при производстве лыж	1710402	4 класс	30,00	36,00
39	Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины	1710600	4класс	25,00	30,00
40	Горбыль, рейка при раскросе бревен на пиломатериалы на лесопильном деревообрабатывающем оборудовании	1710601	4класс	25,00	30,00
41	Горбыль от производства шпона строганого	1710602	4класс	25,00	30,00
42	Горбыль при производстве лыж	1710603	4класс	25,00	30,00
43	Кусковые отходы натуральной чистой древесины	1710700	4класс	25,00	30,00
44	Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки при шпалопилении	1710701	4класс	25,00	30,00
45	Кусковые отходы от производства столярных и фрезерованных деталей	1710702	4класс	25,00	30,00
46	Кусковые отходы от производства паркетных изделий	1710703	4класс	25,00	30,00
47	Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящиков)*	1710704	4класс	25,00	30,00*
48	Отходы щепы натуральной чистой	1710900	4 класс	25,00	30,00
49	Отсев щепы от агрегатной переработки бревен	1710901	4 класс	25,00	30,00
50	Карандаши от производства фанеры и спичек	1711100	4класс	25,00	30,00
51	Кусковые отрезки, некондиционные чураки	1711200	4класс	25,00	30,00
52	Отрезки кряжей при производстве фанеры и шпона строганого	1711400	4 класс	25,00	30,00
53	Отструг при производстве шпона строганого	1711600	4 класс	25,00	30,00
54	Отходы (куски, обрезки), фанеры, древесностружечных плит, древесно-волоконистых плит, заготовок гнотоклееных и плоскоклееных и др.	1711700	3 класс	130,00	156,00
55	Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при производстве мебели	1711703	4класс	25,00	30,00
56	Обрезки фанеры, плит (древесно-волоконистых плит, древесно-стружечных плит, древесностружечных плит средней плотности (МДФ)), гнотоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганого, синтетических облицовочных материалов	1711704	3 класс	130,00	156,00
57	Отсев от сортировки щепы при производстве древесностружечных плит и древесноволокнистых плит	1711800	4 класс	30,00	36,00
58	Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы	1720100	4 класс	40,00	48,00
59	Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины	1720101	4 класс	40,00	48,00
60	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства	1720102	4класс	40,00	48,00
61	Древесные отходы строительства	1720200	4класс	40,00	48,00
62	Шпалы деревянные	1720700	3 класс	130,00	156,00
63	Древесные отходы с солевой пропиткой (столбы, мачты)	1720800	4класс	87,50	105,00
64	Древесные отходы с масляной пропиткой (столбы, мачты)	1720900	3 класс	130,00	156,00

65	Древесные отходы и древесные емкости, загрязненные органическими химикалиями (минеральные масла, лаки)	1721300	3 класс	130,00	156,00
66	Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжке и т.п.	1730100	неопасные	25,00	30,00
67	Сучья, ветви, вершины	1730200	неопасные	25,00	30,00
68	Отходы корчевания пней	1730300	неопасные	50,00	60,00
69	Кора при лесозаготовке	1730400	4 класс	30,00	36,00
70	Отходы рубероида	1870500	4 класс	142,00	170,40
71	Шлак ваграночный	3120200	4 класс	55,00	66,00
72	Шлак ваграночный гранулированный	3120201	4 класс	55,00	66,00
73	Шлак ваграночный производства чугуна с использованием кокса литейного	3120202	4 класс	55,00	66,00
74	Шлак ваграночный производства чугуна с использованием лома чугуна, чугуна литья	3120203	4 класс	55,00	66,00
75	Шлак ваграночный производства литейных изделий из чугуна	3120204	4 класс	55,00	66,00
76	Шлаки электропечей	3121800	4 класс	55,00	66,00
77	Шлаки электросталеплавильные	3121801	4 класс	55,00	66,00
78	Шлаки сталеплавильные	3122000	4 класс	55,00	66,00
79	Шлаки сталеплавильные конверторные	3122001	4 класс	55,00	66,00
80	Шлаки чугунолитейного производства	3123000	4 класс	55,00	66,00
81	Шлак котельных	3130700	4 класс	55,00	66,00
82	Бой труб керамических	3140701	неопасные	15,00	18,00
83	Бой керамической плитки	3140702	неопасные	15,00	18,00
84	Бой керамической обложки	3140703	неопасные	15,00	18,00
85	Кирпич керамический некондиционный	3140704	неопасные	15,00	18,00
86	Бой кирпича керамического	3140705	неопасные	15,00	18,00
87	Отходы керамической массы	3140706	неопасные	15,00	18,00
88	Бой керамической черепицы	3140708	неопасные	15,00	18,00
89	Бой изделий санитарных керамических	3140710	неопасные	15,00	18,00
90	Отходы керамики в кусковой форме	3140711	неопасные	15,00	18,00
91	Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литейных изделий из стали	3140712	неопасные	15,00	18,00
92	Керамические изделия, потерявшие свои потребительские свойства	3140714	неопасные	15,00	18,00
93	Отходы керамические прочие	3140729	неопасные	15,00	18,00
94	Стеклобой полубелый листовой	3140804	неопасные	15,00	18,00
95	Стеклобой с металлическими включениями	3140807	4 класс	30,00	36,00
96	Стеклобой термически стойкого стекла	3140808	4 класс	30,00	36,00
97	Отходы производства зеркал	3140810	4 класс	30,00	36,00
98	Стеклобой армированного стекла	3140811	4 класс	30,00	36,00
99	Стеклобой неармированного бесцветного стекла	3140812	4 класс	30,00	36,00
100	Стеклобой загрязненный	3140816	4 класс	30,00	36,00
101	Стекло от переработки ламп ртутных обезвреженное	3140819	неопасные	110,00	132,00
102	Отходы стекла и кремния	3140824	неопасные	30,00	36,00
103	Стеклобой при остеклении мебели	3140839	неопасные	15,00	18,00
104	Стеклобой при использовании стекла 2 мм в строительстве	3140840	неопасные	15,00	18,00
105	Стеклобой при использовании стекла 3 мм в строительстве	3140841	неопасные	15,00	18,00
106	Стеклобой при использовании стекла 4 мм и более в строительстве	3140842	неопасные	15,00	18,00
107	Стеклобой при использовании витринного стекла в строительстве	3140843	неопасные	15,00	18,00
108	Стеклобой ампульный незагрязненный	3140845	неопасные	100,00	120,00
109	Стеклобой ампульный загрязненный	3140846	4 класс	120,00	144,00
110	Строительный щебень	3140900	неопасные	15,00	18,00
111	Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя	3141002	неопасные	15,00	18,00

112	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий	3141004	неопасные	15,00	18,00
113	Отсевы мелких фракций	3141108	4 класс	15,00	18,00
114	Бой асбоцементных изделий (листов, труб)	3141203	4 класс	120,00	144,00
115	Асбоцементные обрезки	3141205	4 класс	120,00	144,00
116	Лом кирпича шамотного	3141401	4 класс	15,00	18,00
117	Лом огнеупорный алумосиликатный	3141402	4 класс	45,00	54,00
118	Лом огнеупорный магнезиальный	3141404	4 класс	45,00	54,00
119	Лом огнеупорный диносовый	3141405	неопасные	45,00	54,00
120	Лом огнеупорный бакоровый	3141406	4 класс	45,00	54,00
121	Остеклованный огнеупор стекловаренных бесцветных печей	3141407	4 класс	45,00	54,00
122	Лом огнеупорных изделий производства литевых изделий из чугуна	3141411	4 класс	15,00	18,00
123	Лом огнеупорных изделий производства литевых изделий из стали	3141412	4 класс	15,00	18,00
124	Отходы шлаковаты	3141601	4 класс	175,00	210,00
125	Отходы активированного угля отработанного	3141700	4 класс	30,00	36,00
126	Отходы бетона	3142701	неопасные	15,00	18,00
127	Отходы керамзитобетона	3142702	неопасные	15,00	18,00
128	Отходы мелких блоков из ячеистого бетона	3142703	неопасные	15,00	18,00
129	Некондиционные бетонные конструкции и детали**	3142705	неопасные	15,00	18,00**
130	Бой изделий из ячеистого бетона	3142706	неопасные	15,00	18,00
131	Бой бетонных изделий	3142707	неопасные	15,00	18,00
132	Бой железобетонных изделий**	3142708	неопасные	15,00	18,00**
133	Шпалы железобетонные**	3142709	неопасные	15,00	18,00**
134	Отходы минеральной ваты загрязненные	3143001	4 класс	175,00	210,00
135	Отходы плит минераловатных	3143100	4 класс	175,00	210,00
136	Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки	3143600	4 класс	15,00	18,00
137	Отходы цемента в кусковой форме	3143601	неопасные	15,00	18,00
138	Отходы гипса и вяжущих на его основе	3143801	неопасные	15,00	18,00
139	Отсев гипсовый	3143803	неопасные	15,00	18,00
140	Бой гипсовых форм	3143804	неопасные	15,00	18,00
141	Бой изделий гипсовых	3143805	неопасные	15,00	18,00
142	Отходы силикатного шликера	3144202	4 класс	80,00	96,00
143	Бой газосиликатных блоков	3144203	4 класс	15,00	18,00
144	Бой камней силикатных	3144204	4 класс	15,00	18,00
145	Бой кирпича силикатного	3144206	4 класс	15,00	18,00
146	Стеклобой (кварцевые юветы, тигли)	3144210	неопасные	80,00	96,00
147	Бой кварцевого стекла	3144212	4 класс	80,00	96,00
148	Известняк (щебень, отсев, мелочь) – основное вещество CaCO ₃	3146501	неопасные	15,00	18,00
149	Отходы камнепиления, камнеобработки	3146900	неопасные	15,00	18,00
150	Крошка природного камня	3146902	неопасные	15,00	18,00
151	Отходы базальта	3146904	неопасные	15,00	18,00
152	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита	3146905	неопасные	15,00	18,00
153	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора	3146906	неопасные	15,00	18,00
154	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника	3146907	неопасные	15,00	18,00
155	Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня	3147000	неопасные	15,00	18,00
156	Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня	3147100	неопасные	15,00	18,00
157	Отсев камней рядовой необогащенный	3147300	неопасные	15,00	18,00
158	Отходы предварительного грохочения	3147301	неопасные	45,00	54,00
159	Бой фарфоровых изделий	3147800	неопасные	15,00	18,00
160	Шлам бетонного производства	3160100	4 класс	45,00	54,00
161	Шлам шлифовальных кругов	3160200	4 класс	80,00	96,00
162	Шлам известковый	3161200	4 класс	55,00	66,00

163	Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой	3161307	неопасные	55,00	66,00
164	Отходы старой штукатурки	3991101	4 класс	15,00	18,00
165	Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные**	3991200	неопасные	15,00	18,00**
166	Смешанные отходы строительства	3991300	4 класс	30,00	36,00
167	Смешанные отходы строительства (несортированные)	3991300	4 класс	209,00	250,80
168	Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения	3991400	4 класс	30,00	36,00
169	Отходы товарного битума	5492300	4 класс	142,00	170,40
170	Отходы стеклохолстов	5740300	неопасные	175,00	210,00
171	Отходы стекловаты	5740400	4 класс	175,00	210,00
172	Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, мест погребения и иных озелененных территорий	9121100	неопасные	42,00	50,40
*Древесные отходы 4 класса опасности и неопасные, содержащие металлические включения (петли, навесы, ручки и т.д.)				40,00	48,00
**Бетон (ж/б бетон) усиленного армирования (мачты, столбы осветительные и др.)				30,00	36,00

Лицензия №33140/2513 от 25.05.2015 года на право осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, использование отходов 1-3 класса опасности.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** приемка отходов, содержащих загрязняющие вещества 1-3 класса опасности.

Обращаем Ваше внимание, что **Смешанные отходы строительства** (код 3991300) состоят преимущественно из веществ минерального происхождения: битый кирпич, битый бетон, битый асфальт, бой кирпича керамического, бой бетонных изделий, бой железобетонных изделий, асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий, отходы бетона и др. (блок III «Отходы минерального происхождения» не выше 4 класса опасности).

Отходы производства зеркал (код 3140810, 4 класс опасности) покрытые амальгамой НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Стекло от переработки ламп ртутных обезвреженное (код 3140819, неопасные) принимается только при предоставлении документов, подтверждающих отсутствие опасных свойств.

Согласно СНИП «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» пост. Минздрав РБ от 07.02.2018г. №14 **медицинские изделия должны быть подвергнуты дезинфекции.** На каждую партию передаваемых отходов необходимо предоставлять *Письмо на фирменном бланке за подписью руководителя о дезинфекции медицинских отходов.*

Приемка отходов осуществляется на объекте по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Бобовичский с/с, 3 Макеевское лесничество (заезд на территорию частного предприятия «Линия Сноса» с ул. Объездной г. Гомеля, в районе ОАО «Гомельский радиозавод»).

Доставка отходов с объекта Заказчика может осуществляться транспортом (МАЗ самосвал грузоподъемностью 20 тонн) частного предприятия «Линия Сноса» (диспетчер тел. +375 (29) 375-65-32).

Возможна приемка отходов ж./д. транспортом по станции *Центролит Гомельского отделения Белорусской железной дороги.* Частное предприятие «Линия Сноса» имеет собственный подъездной ж./д. путь (тел. +375 (44) 719-62-09).

Заявки на заключение договоров принимаются по тел./факсу: +375 (232) 202-888 и по e-mail: liniya_snosa@tut.by.

"Утверждаю":
Гл. инженер ДРСУ-114
_____ Лысенко А. А.

Калькуляция стоимости сырья и материалов на ноябрь 2021 г. (Житковичи)

№ п/п	Наименование сырья материалов и полуфабрикатов	Единица изм.	Отпускная цена	Объемный вес на 1 т (таблица №2+№3)	Транспортные расходы		Стоимость материалов с учетом транспорта	Заготовительно-складские расходы, 2,24%	Общая стоимость материалов	НДС, 20%	Итого с НДС
					на 1 т (таблица №2+№3)	на ед.измер.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЩПС-12	тн	6,22	1,40	41,72	41,72	47,94	1,07	49,01	9,80	58,81

Расчет

транспортных расходов по перевозке сырья и материалов ж/д транспортом

№ п/п	Наименование сырья материалов и полуфабрикатов	Единица изм.	Железнодорожные перевозки					Всего транспортных расходов
			Поставщик	Расстояние	Провозная плата	Подача и уборка вагонов при погрузке	Погрузка в вагоны	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	ЩПС-12	тн	Глушкewичи					

Таблица №2

Расчет

транспортных расходов по перевозке сырья и материалов автотранспортом

№ п/п	Наименование сырья, материалов и полуфабрикатов	Единица изм.	Автодорожная перевозка					Всего транспортных расходов
			Поставщик	Место погрузки-отгрузки	Расстояние перевозок	Погрузка в автомобиль	Провозная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЩПС-12	тн	Глушкewичи	Глушкewичи-Речца-АБЗ	234		39,58	39,58
2	ЩПС-12	тн	Глушкewичи			2,14		2,14
Итого:								41,72

Таблица №3

Составил: инженер по О и НТ

Т.С.Куприянич

