

"Утверждаю"

Зам. генерального директора

Ю.В. Надточаев

"04" 04 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Окраска металлических ферм для крепления газопровода высокого давления из стальных труб

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г.Гомель, ул.Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: Окраска металлических ферм для крепления газопровода высокого давления из стальных труб через водные преграды в г.п. Комарин

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.


Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты	Объем ра-бот		всего	в т.ч.				
1.	E13-44-7	M2 675	0,39 263,25	2,97 2 004,75				2,97 2 004,75	
2.	E13-45-2	100м2 6,75	9,1 61,43	71,32 481,41	0,24 1,62	0,14 0,95	153,99 1 039,43	21,78 147,02	247,33 1 669,48
3.	E13-16-6	100м2 6,75	6,31 42,6	56,83 383,6	3,54 23,89	0,14 0,95	74,62 503,69	10,55 71,21	145,54 982,39
4.	E13-26-6. K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2	100м2 6,75	4,39 59,27	35,83 483,7	2,14 28,89	0,14 1,89	87,3 1 178,55	12,34 166,59	137,61 1 857,73
5.	E113-12-1	Захватка 4	107,06 428,24	986,4 3 945,6	55,67 222,68				1 042,07 4 168,28
Итого по ...			854,79	7 299,06	277,08	3,79	2 721,67	384,82	10 682,63
ИТОГО прямые затраты:			854,79	7 299,06	277,08	3,79	2 721,67	384,82	10 682,63
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						7299,06			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						277,16			
в т.ч. зарплата машинистов						3,81			
ОХР и ОПР				81.86%		5978,11			
Плановая прибыль				52.34%		3822,31			
Материалы без НДС						2721,66			
Транспортные расходы						384,85			
ИТОГО строительных и иных специ-альных монтажных работ						20483,15			
Прочие затраты						2482,98			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		2 482,98			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						22966,13			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи-мых на расходы по текущей деятельности:						22 966,13			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве:				K=1,0278		638,46			
Итого с учётом коэффициента, учитываю-щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						23 604,59			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						23 604,59			
Итого объем работ для налогообложе-ния						23 604,59			

Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 720,92
ВСЕГО выполнено работ			28 325,51
Всего освоено (справочно)			28 325,51
<u>Итого к оплате:</u> 28 325,51 руб.			
Двадцать восемь тысяч триста двадцать пять рублей пятьдесят одна копейка			

Составил: Инженер ОКСИИ  Петренко Ю.М. /

Проверил: Зам. начальника ОКСИИ _____ / Алейник Е.С. /