

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации
«БЕЛТОПГАЗ»

Проектное научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«НИИ Белгипротопгаз»

Объект: **Капитальный ремонт асфальтового покрытия
на территории АБК Зябровского СЭСГ ПУ
«Гомельгаз»**

шифр: 5.3-23.371-14

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Объектные и локальные сметы

Том
Книга 1

Начальник Гомельского филиала



А.Н. Лёвкин

Главный инженер проекта



А.Н. Медведев

Изм.	Изме- нённых	Заме- нённых	Новых	Анну- лиро- ванных	Всего листов (стр.) в док.	Номер доку- мента	Под- пись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

Минск 2023


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание

NN п/п	Наименование смет	Сметная ст-ть, тыс.руб.	Страница
	Пояснительная записка		2
	Сводный сметный расчет стоимости строительства	43,763	3
1	Объектная смета на подготовительные работы	5.276	7
1-1	Демонтажные работы	5.276	8
2	Объектная смета на благоустройство территории АБК	22.635	16
2-1	Благоустройство	20.371	17
2-1	Крыльцо с ограждением	2.264	26

Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв.№	5.3-23.371-14						<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Страница</td> <td>Страниц</td> </tr> <tr> <td>С</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>			Стадия	Страница	Страниц	С	1	1
			Стадия	Страница	Страниц												
С	1	1															
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата	Содержание	 БЕЛГИПРОТОГАЗ										
Разработал	Дорошук																

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории АБК Зябровского СЭСГ ПУ «Гомельгаз» составлена в текущем уровне цен на 1 декабря 2023г.

Локальные сметы рассчитаны без учёта НДС.

Код зоны строительства –2.

Для составления сметной документации приняты следующие сметные нормы:

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы.

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования.

Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений.

Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

В локальных сметах приняты следующие нормы накладных расходов и плановых накоплений в процентах:

Наименование работ	Накладные расходы	Плановые накопления
строительные работы	81,86	52,34
монтаж металлоконструкций	57,16	67,42
внутренние сантехработы	77,05	49,78
монтаж оборудования	38,44	37,3
электромонтажные работы	59,57	40,54
прокладка и монтаж сетей связи	76,38	37,3
теплоизоляционные работы	81,86	52,34
монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры	55,65	50,72

В сводном сметном расчете приняты следующие нормы:

Временные здания и сооружения – 10,1х0,8% (п. 5.8 НРП 8.01.102-2022)

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – 3,63х0,8% (п. 9 НРР 8.01.103-2022)

Затраты, связанные с отчислением на социальное страхование— 34%

Подготовка объекта к сдаче -0,306%

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2,4%

Нормативная продолжительность строительства -1,0 месяца

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах нормативной продолжительности строительства)

Возвратные суммы

43,763 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

35,558 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

36,977 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

37,214 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

0,124 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 _г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА:

5.3-23.371-14

Составлена в ценах

на 1 декабря 2023г.

Дата начала строительства

июнь 2024г.

Продолжительность строительства

1 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8			

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СМЕТА 1

0,513	0,73	-	0,618	-	1,848	5,276
	0,263	1,15	0,417	-		75

РАСЧЕТ

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА
УДАЛЕНИЕ ИНОГО ТРАВЯНОГО
ПОКРОВА

-	-	-	-	-	1,626	0,096
-	-	-	-	-		1,626

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,513	0,73	-	0,618	-	3,474	6,902	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,263	1,15	0,417	-	-	75	
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							0,096	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК	0,712	1,384 0,478	14,777 4,166	0,973 0,623	- -	- -	22,635 114	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,712	1,384	14,777	0,973	-	-	22,635	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1,225	0,478 2,114 0,741	4,166 14,777 5,316	0,623 1,591 1,04	- - -	3,474	114 29,537 189 0,096	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								
НРР 8.01.102-2022	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,037	0,022 0,004	0,089 -	- -	- -	- -	0,148 10	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,08X0,93 - 7,514%								
	КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,037	0,022 0,004	0,089 -	- -	- -	- -	0,022 0,148 10	
НРР 8.01.103-2022	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,262	2,136 0,745	14,866 5,316	1,591 1,04	- -	3,474	0,022 29,685 199 0,118	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ	0,026	0,02 0,007	0,008 -	- -	- -	- -	0,054 7	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,9040X0,93 - 2,701%								

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)									
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 51,02%	-	-	-	-	-	1,003	1,003	
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	0,668	0,668	
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,091	0,091	
ПОДПУНКТ 30.16 ИНСТРУКЦИИ	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	0,282	0,282	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0,026	0,02	0,008	-	-	2,044	2,098	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		1,288	0,007	-	-	-	5,518	31,783	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,156	14,874	1,591	-		206	
			0,752	5,316	1,04	-		0,118	

4

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
								3	
1	2								
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	-	2,979	2,979
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	1,288	2,156 0,752	14,874 5,316	1,591 1,04	-	-	8,497	34,762 206
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,031	0,052 0,018	0,357 0,128	0,038 0,025	-	-	0,165	0,118 0,796 5
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	-	-	8,662	35,558 211
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	-	-	8,662	0,118 35,558 211
	ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	-	-	-	-	-	-	1,419	0,118 1,419 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОТНАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	-	-	10,081	36,977 211
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	-	-	10,081	36,977 211
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,118

5

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	0,237	-	0,237
НАЛОГ	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	- -	- -	10,318	37,214 211	
	НДС - 20%	-	-	-	-	-	-	6,549	6,549	
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	- -	- -	16,867	43,763 211	
ПУНКТ 37 ИНСТРУКЦИИ	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1,319	2,208 0,77	15,231 5,444	1,629 1,065	- -	- -	16,867	43,763 211	0,124
	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ									
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	(подпись)						А.Н.МЕДВЕДЕВ (инициалы, фамилия)		
	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	(подпись)						А.Н.ЛЁВКИН (инициалы, фамилия)		

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 280)
Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АКБ ЗЯБРОВСКОГО СЗСГ ПУ "ТОМЕЛГАЗ"

Код объекта 5.3-23.371-14

Дата разработки сметной документации (в ценах)

Дата начала строительства

Нормативный срок строительства, мес

Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР

прочие работы и затраты

оборудование

затраты, не подлежащие индексации

на 1 декабря 2023г.

июнь 2024г.

1

35,558

30,965

0,146

4,447

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2023	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР													1,0082
прогнозных индексов прочих работ и затрат													1,0085
прогнозных индексов на оборудование													1,0050
2024		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР		1,0156	1,0230	1,0305	1,0380	1,0456							
прогнозных индексов прочих работ и затрат		1,0162	1,0239	1,0317	1,0395	1,0474							
прогнозных индексов на оборудование		1,0099	1,0148	1,0198	1,0248	1,0298							

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.

1,419

1,412

0,007

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.

36,977

32,377

0,153

затраты, не подлежащие индексации

4,447

Месяц выполнения работ	Нормы задана в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие прогнозные индексы стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие прогнозные индексы прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие прогнозные индексы стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		32,377			0,153							
Июнь 2024	100,00	32,377	1,0073	0,236	0,153	1,0076	0,001	100,00		1,0049		0,237

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.

0,237

0,236

0,001

стоимость СМР

прочие работы и затраты

оборудование

6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						СТОИМОСТЬ 5,276 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	0,513	0,73	-	0,618	-	1,848	5,276	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,263	1,15	0,417	-		75	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							24	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-	
	ИТОГО	0,513	0,73	-	0,618	-	1,848	5,276	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,263	1,15	0,417	-			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,096	
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							75	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							24	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							0	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)


А.Н.МЕДВЕДЕВ
(инициалы, фамилия)

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	9
1	2	3	4	5	6	7	8		

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

А.Н.ЛЁВКИН

(инициалы, фамилия)



(подпись)

СОСТАВИЛ



ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

(должность)

ПРОВЕРИЛ



ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

(должность)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 5,276 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ											
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ											
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж2-90-9
- ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
КОНСТРУКЦИИ,ДЕМОНТАЖ
4. E56-19-1 (Н10)
- СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
- 100 M2
ПОЛОТЕН
0.012
- 329.13
-
-
-
-
- 329.13
- 3.95
-
5. E56-18-2 (Н10)
- ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК
- 100 ШТ.
0.01
- 4078.75
- 67.83
- 42.90
-
-
- 4146.58
- 40.79
- 0.68
- 0.43
-
-
- 41.47
6. E7-20-4 (Н10) Н3=0.3 Н6=0.3
- ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ
- Т
СТАЛЬНЫ
- 110.20
- 8.76
- 4.33
-
-
- 118.96
- 4.17
- 0.33
- 0.16
-
-
- 4.50
- Х
ЭЛЕМЕНТ
ОВ
0.0378



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E9-78-1 ПРИМ. К-3 (Н11) НЗ=0.3 Н6=0.3	ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	216.59	277.56	72.48	-	-	494.15
			ПОВЕРХН	54.36	69.67	18.19	-	-	124.03
			ОСТИ						
			СТЕН						
			0.251						
8.	E46-34-2 ПРИМ. (Н10)	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (КРЫЛЬЦА, ПОЛ, СТУПЕНИ)	М3	94.08	172.15	66.04	-	-	266.23
			2.2	206.98	378.73	145.29	-	-	585.71
9.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ							
10.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЛОМ СТАЛЬНОЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ЧП "ГОМЕЛЬВОТЧЕРМЕТ"							
11.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T 0.0378	5.44 0.21	- -	- -	- -	- -	5.44 0.21
12.	C310-30	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	T 0.4318	- -	- -	- -	- -	10.41 4.50	10.41 4.50
13.	8/1/C803-25-М	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА	T 0.4318	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БОЙ БЕТОНА (ООО "ЭКОСИМ")							
15.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (ЭКСКАВАТОРАМИ) -БЕТОННЫЙ ЛОМ	100 М3 0.022	- -	213.81 4.70	74.90 1.65	- -	- -	213.81 4.70
16.	C310-27	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	T 5.06	- -	- -	- -	- -	9.45 47.82	9.45 47.82
17.	ЕТМЕТ.УКА.Б.	ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -БЕТОННЫЙ ЛОМ	T 5.06	- -	- -	- -	17.00 86.02	- -	17.00 86.02
18.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
19.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T 0.036	5.44 0.20	- -	- -	- -	- -	5.44 0.20
20.	C310-27	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	T 0.036	- -	- -	- -	- -	9.45 0.34	9.45 0.34

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	ЕТМЕТ.УК.Д	ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ - ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ	Т 0.036	-	-	-	40.00	-	40.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	-	-	1.44	-	1.44
		ОХР и ОПР		310	454	166	87	53	904
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							372
		ИТОГО ПО ПТМ							260
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1536
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							31
Ж7-20-9		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ							15
22.	Е27-18-5 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (В Т.Ч. БОРТОВОЙ КАМЕНЬ С ПОГРУЗКОЙ)	100 М3 КОНСТРУК ЦИЙ 0.0472	624.32 29.47	438.20 20.68	153.87 7.26	- -	- -	1062.52 50.15
23.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ							
24.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БОЙ БЕТОНА (ООО "ЭКОСИМ")							
25.	Е51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ - БЕТОННЫЙ ЛОМ	100 М3 0.0262	- -	213.81 5.60	74.90 1.96	- -	- -	213.81 5.60
26.	С310-27	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	Т 10.856	- -	- -	- -	- -	9.45 102.59	9.45 102.59
27.	ЕТМЕТ.УКА.Б.	ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -БЕТОННЫЙ ЛОМ	Т 10.856	- -	- -	- -	17.00 184.55	- -	17.00 184.55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		29	26	9	185	103	343
		ОХР и ОПР							32
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							20
		ИТОГО ПО ПТМ							395
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							3
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ж7-20-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ										
28.	E27-18-5 ПРИМ. (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУК- ЦИЙ 0.1783	624.32 111.32	438.20 78.13	153.87 27.44	- -	- -	1062.52 189.45	
29.	E27-18-2 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ	100 М3 КОНСТРУК- ЦИЙ 0.3368	129.69 43.68	132.12 44.50	49.28 16.60	- -	- -	261.81 88.18	
30.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (ЭКСКАВАТОРАМИ) -А/БЕТОННЫЙ ЛОМ, ШЕБЕНЬ	100 М3 0.5151	- -	213.81 110.13	74.90 38.58	- -	- -	213.81 110.13	
31.	C310-27	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	Т 92.7108	- -	- -	- -	- -	9.45 876.12	9.45 876.12	
32.	ЕТМЕТ.У.К.А.Б.	ОПЛАТА ЗА ПРИЁМКУ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -А/БЕТОННЫЙ ЛОМ	Т 92.7108	- -	- -	- -	17.00 1576.08	- -	17.00 1576.08	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				155	233	83	1576	876	2840	
ОХР и ОПР				195						
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				124						
ИТОГО ПО ПТМ				3159						
ЗАТРАТЫ ТРУДА				15						
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				7						
Ж7-90										
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
33.	E1-18-4 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	1000 М3 0.0088	223.08 1.96	1908.00 16.79	668.38 5.88	- -	- -	2131.08 18.75	
34.	C310-33	ПЕРЕВОЗКА ДО 33 КМ	Т 10.56	- -	- -	- -	- -	11.25 118.80	11.25 118.80	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				2	17	6	-	119	138	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОХР и ОПР											6
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ											4
ИТОГО ПО ПТМ											148
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ											1
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ДЕМОНТАЖ											
35.	Ж6-10-9 Е66-23-1 ПРИМ. (Н10)	ДЕМОНТАЖ ЛИВНЕПРИЕМНЫХ РЕШЕТОК	ЛЮК 1	15.88	-	-	-	-	15.88	15.88	
				15.88	-	-	-	-	-	15.88	15.88
36.	С310-30	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	Т	-	-	-	-	-	10.41	10.41	
			0.0034	-	-	-	-	-	0.04	0.04	
37.	8/1С803-25-М	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА	Т	-	-	-	-	-	-	-	
			0.0034	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				16	-	-	-	-	16	16	
ОХР и ОПР											13
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ											8
ИТОГО ПО ПТМ											37
ЗАТРАТЫ ТРУДА											2
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ											5276
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО											
В ТОМ ЧИСЛЕ											3428
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА											513
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО											730
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ											263
ТРАНСПОРТ											1150
ОХР и ОПР											618
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ											417

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ПРОЧЕЕ РАБОТЫ, ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

1848
1848
96
51
24

СОСТАВИЛ

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)


(подпись)

ПРОВЕРИЛ

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)


(подпись)

(должность)

(должность)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

1



КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	51,111161		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,86519		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,424676	48,4	68,95
4	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	0,234284	0,31	0,07
5	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	13,772	27,01	371,98
6	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	8,333656	33,2	276,68
7	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	1,034622	0,69	0,71
8	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	13,772	0,49	6,75
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ Прочие	МАШ.Ч	0,334858	14,34	4,8 730
10	C701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	1848,0956	1	1848,1
11	C701-999	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	РУБ.	0	0	0

№ п/п	код	наименование ресурса	единица измерения	количество	стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
итого материалы, изделия, конструкции						
итого транспорт						
возвращаемые материалы						
8		строительные отходы				1848
8/1		возвращаемые материалы				0
12	8/1/С803-25-М	возврат стоимости металлолома	т	0,4352	220,67	96,04
транспортировка мусора (грунта)						
руб						
1150						
составил			 (подпись)	дорошук (инициалы, фамилия)		
			_____	(должность)		
проверил			 (подпись)	дорошук (инициалы, фамилия)		
			_____	(должность)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				3	5		
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ,ДЕМОНТАЖ	М2 26,3	4			6	7
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.Ч	31,744063
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	15,403687
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.Ч	1,424676
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.Ч	0,234284
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин		МАШ.Ч	13,772
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 м3		МАШ.Ч	0,14168
			M134041	ШУРУПОВЕРТ		МАШ.Ч	1,034622
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.Ч	13,772
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч	0,065331
				Прочие			
			C310-27	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ		Т	5,096
			C310-30	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ		Т	0,4318
			C701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	87,46
			8	ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
			8	Строительные отходы			
			8/1	Возвращаемые материалы			
			8/1/C803-25-M	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА		Т	0,4318

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3					
1	2	3		4	5	6	7
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	4,72	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	2,710224
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,794128
				M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	0,78988
				M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,004248
				C310-27	Прочие	Т	10,856
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	51,51	C701-16	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	РУБ.	184,552
					ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	14,690482
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,161639
				M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	6,89636
Ж7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	М3	8,8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,265279
				C310-27	Прочие	Т	92,7108
				C701-16	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ	РУБ.	1576,0836
					ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,216392
Ж6-10-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ДЕМОНТАЖ	ШТ	1	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,505736
				M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	0,505736
					Прочие		
				C310-33	ПЕРЕВОЗКА ДО 33 КМ	Т	10,56
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,75
Ж6-10-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ДЕМОНТАЖ	ШТ	1	C310-30	Прочие	Т	0,0034
					ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ		
					ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
				8	Строительные отходы		
				8/1	Возвращаемые материалы		
Ж6-10-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ,ДЕМОНТАЖ	ШТ	1	8/1/C803-25-M	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА	Т	0,0034

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7

СОСТАВИЛ

(должность)


(подпись)

ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)


(подпись)

ДОРОЩУК

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1

ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 1
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ОБЪЕМ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОХР и ОПР	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО	
										ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЖК2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ	26,3	0,31	0,454	0	0	0,372	0,087	1,536	
		М2	31	0,166	0,053	0	0,26			
ЖК7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	4,72	0,029	0,026	0	0	0,032	0,185	0,395	
		М3	3	0,009	0,103	0	0,02			
ЖК7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	51,51	0,155	0,233	0	0	0,195	1,576	3,159	
		М3	15	0,083	0,876	0	0,124			
ЖК7-90	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	8,8	0,002	0,017	0	0	0,006	0	0,148	
		М3	0	0,006	0,119	0	0,004			
ЖК6-10-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.ДЕМОНТАЖ	1	0,016	0	0	0	0,013	0	0,037	
		ШТ	2	0	0	0	0,008			
		0	0,512	0,73	0	0	0,618	1,848	5,275	
	И Т О Г О		51	0,264	1,151	0	0,416			

СОСТАВИЛ

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ
АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'280'1'1'S0R0'1'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'ГП'ДОРОЩУК'ДОРОЩУК*
2	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ,ДЕМОНТАЖ'М2*
3	БС552-804-1П'76,8###=13'КРУГИ СЕГМЕНТНЫЕ АЛМАЗНЫЕ Д 250ММ####'ШТ"2801=<1/10-170- 2>/2799=76,8_0*
4	БС803-25-М'220,67#0#'=18'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА####'Т"2801=<8/1>/2799=220,67_0*
5	БС310-30#С310-30#10,41#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ####'Т"2799=0_10,41*
6	БС310-27#С310-27#9,45#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ####'Т"2799=0_9,45*
7	БС310-33#С310-33#11,25#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 33 КМ####'Т"2799=0_11,25*
8	РМ020130#М021143=?_1,1/М021141#М021143*
9	Е56-19-1'1,2'Ж100/803-249/999-9900'СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН'100 М2 ПОЛОТЕН'*
10	Е56-18-2'1'803-193/999-9900/М050101/М330805'ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК '100 ШТ.'*
11	Е7-20-4'37,8:1000'НЗ=0,3/Н6=0,3/101-153000/М040502#М040504'ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ'*
12	Е9-78-1#ПРИМ. К-,3'25,1'Ж100/НЗ=0,3/Н6=0,3/101-11602-25/101-149004/101-24301/101-82881-16/113- 24604/552-5003/М021244#М021143/М031005/М331615'ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ'100 М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН'*
13	Е46-34-2#ПРИМ. '1+1,2"РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (КРЫЛЬЦА,ПОЛ, СТУПЕНИ)'МЗ'*
14	П'ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ*
15	П'ЛОМ СТАЛЬНОЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ЧП "ГОМЕЛЬВТОРЧЕРМЕТ"*
16	Е51-7-1'37,8:1000"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)'Т'*
17	С310-30'(37,8+394):1000*
18	С803-25-М'0,4318*
19	П'БОЙ БЕТОНА (ООО "ЭКОСИМ")*
20	Е51-7-6'1+1,2'М031811#М060337'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (ЭКСКАВАТОРАМИ) -БЕТОННЫЙ ЛОМ'100 МЗ'*
21	С310-27'2,2,2,3*
22	ЕТМЕТ.УК.А.Б.'5,06'Е0,00#0,00#0,00#0#17,00#0,00/=0'ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -БЕТОННЫЙ ЛОМ 'Т'*
23	П'ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА *
24	Е51-7-1'36:1000"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)'Т'*
25	С310-27'0,036*
26	ЕТМЕТ.УК.Д'0,036'Е0,00#0,00#0,00#0#40,00#0,00/=0'ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ - ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ'Т'*
27	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'МЗ*
28	Е27-18-5'2,1+26,2,0,1'Ж100/М060248#М060337/М070149#М060337'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (В Т.Ч. БОРТОВОЙ КАМЕНЬ С ПОГРУЗКОЙ)'100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ'*
29	П'ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ*
30	П'БОЙ БЕТОНА (ООО "ЭКОСИМ")*
31	Е51-7-6'26,2,0,1'М031811#М060337'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ - БЕТОННЫЙ ЛОМ'100 МЗ'*
32	С310-27'4,72,2,3*
33	ЕТМЕТ.УК.А.Б.'10,856'Е0,00#0,00#0,00#0#17,00#0,00/=0'ОПЛАТА ЗА ПРИЁМ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -БЕТОННЫЙ ЛОМ 'Т'*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
34	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'МЗ*
35	E27-18-5#ПРИМ.'198,1.0,09'M060248#M060337/M070149#M060337'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ '100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ"*
36	E27-18-2'198,1.0,17'M010311#M060337/M120202#M060337'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ'100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ"*
37	E51-7-6'(0,09+0,17).198,1'Ж100/M031811#M060337'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ (ЭКСКАВАТОРАМИ) -А/БЕТОННЫЙ ЛОМ, ЩЕБЕНЬ'100 МЗ"*
38	C310-27'51,506.1,8*
39	ЕТМЕТ.УК.А.Б.'92,7108'E0,00#0,00#0,00#0#17,00#0,00/=0'ОПЛАТА ЗА ПРИЁМКУ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ -А/БЕТОННЫЙ ЛОМ'Т"*
40	Ж7-90'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ'МЗ*
41	E1-18-4'8,8'Ж1000/M070148'РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)'1000 МЗ"*
42	C310-33'8,8.1,2*
43	Ж6-10-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ.ДЕМОНТАЖ'ШТ*
44	E66-23-1#ПРИМ.'1'Ж1/803-204'ДЕМОНТАЖ ЛИВНЕПРИЕМНЫХ РЕШЕТОК'ЛЮК"*
45	C310-30'3,4:1000*
46	C803-25-M'0,0034*
47	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						СТОИМОСТЬ 22,635 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	0,523	1,354 0,471	13,186 3,975	0,813 0,52	- -	-	20,371 93	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									
2	КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,189	0,03 0,007	1,591 0,191	0,16 0,103	- -	-	2,264 21	40 -
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									
ИТОГО		0,712	1,384 0,478	14,777 4,166	0,973 0,623	- -	-	22,635 114	
ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС									
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А.Н.МЕДВЕДЕВ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	9
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8		

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

А.Н.ЛЁВКИН

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ДОРОЩУК

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

ДОРОЩУК

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 20,371 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ										
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ										
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ										
ОБОСНОВАНИЕ										
СТОИМОСТЬ 20,371 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ										

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж7-20 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ (ТИП 2)
4. Е27-80-2 (Н10) УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ОБРАБОТАННЫХ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 18 СМ С УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРОКАТКАМИ (ТОЛЩ. 12СМ)
5. 4/1-5-20-10-10/С412-1274-2К ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ
6. Е27-253-1 (Н10) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ

1000 М2 ОСНОВАН ИЯ	622.89	211.45	3470.95	486.68	4936.32
0.0025	1.56	0.53	8.68	1.22	12.34
М3	-	-	20.04	13.14	33.18
0.3575	-	-	7.16	4.70	11.86
100 М2	48.14	7.74	276.10	40.90	1670.29
0.025	1.20	0.19	6.90	1.02	41.76

17

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	4/1-7-20-10/С414-3011-П	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ П40Х40Х5, ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ	М2 2.55	- -	- -	- -	30.83 78.62	3.59 9.15	34.42 87.77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				34	3	1	101	16	154
ОХР и ОПР									28
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									18
ИТОГО ПО ПТМ									200
ЗАТРАТЫ ТРУДА									3
Ж7-20		ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ (ТИП 1)							
8.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.25СМ	100 М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) 0.7225	142.61 103.04	385.01 278.17	135.35 97.79	7.30 5.27	- -	534.92 386.48
9.	4/1-5-40/С412-1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ	М3 79.475	- -	- -	- -	10.00 794.75	13.65 1084.83	23.65 1879.58
10.	E27-22-1 ПРИМ. (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)- ЩЕБЕНЬ 20-40 ТОЛЩ. 20СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ 0.289	338.29 97.77	1640.95 474.23	575.43 166.30	4131.96 1194.14	2680.56 774.68	8791.76 2540.82
11.	E27-22-4 К-5 ПРИМ. (Н10) Н1=5	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМАМ E27-22-1, E27-22-2, E27-22-3	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ 0.289	32.66 9.44	312.76 90.39	113.13 32.69	1264.52 365.45	829.13 239.62	2439.07 704.89
12.	E27-53-6 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ТОЛЩ.5 СМ)	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.289	416.43 120.35	744.60 215.19	253.49 73.26	13879.54 4011.19	2232.00 645.05	17272.57 4991.78

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				4	5	6	7	8	9	10
	2	3								
13.	E27-54-6 К-2 (Н10) Н1=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.289	1.81 0.52	185.63 53.65	63.22 18.27	3457.19 999.13	556.21 160.74	4200.84 1214.04	
14.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.289	416.43 120.35	744.60 215.19	253.49 73.26	19098.44 5519.45	3071.96 887.80	23331.43 6742.79	
15.	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТАНОВКА ЛИВНЕВОЙ РЕШЕТКИ								
16.	E23-24-1 ПРИМ. (Н10)	УСТАНОВКА ЛЮКОВ (ЛИВНЕПРИЕМНАЯ РЕШЕТКА)	ШТ. 1	15.34 15.34	4.36 4.36	1.15 1.15	0.77 0.77	0.12 0.12	20.59 20.59	
17.	1/10-270-5/С103-РД- 75	РЕШЕТКА ДОЖДЕПРИЕМНАЯ 750Х200Х27 ЧУГУННАЯ	ШТ 1	- -	- -	- -	81.67 81.67	11.55 11.55	93.22 93.22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				467	1331	463	12972	3804	18574	
ОХР и ОПР									761	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									487	
ИТОГО ПО ПТМ									19822	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									47	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									40	
Ж7-20										
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ										
18.	E1-24-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ЭКСКАВАТОРОМ)	1000 М3 0.011	- -	379.81 4.18	133.05 1.46	- -	- -	379.81 4.18	
19.	E1-164-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.018	1244.94 22.41	- -	- -	- -	- -	1244.94 22.41	
20.	4/1-5-40/С412-1500- 26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 28КМ	М3 11.3	- -	- -	- -	10.00 113.00	13.65 154.25	23.65 267.25	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 м, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ЭКСКАВАТОРАМИ)	1000 М3 0.0241	- -	266.60 6.43	93.39 2.25	- -	- -	266.60 6.43	
22.	E1-145-1 (Н10)	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛОЩАДИ 0.2966	- -	32.87 9.75	11.51 3.41	- -	- -	32.87 9.75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				22	20	7	113	154	309	
ОХР и ОПР									24	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									15	
ИТОГО ПО ПТМ									348	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	

75

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ п/п	КОД	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	52,85505		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	40,475872		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.Ч	0,10225	48,4	4,95
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т				
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	3,099525	32,37	100,33
5	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА	МАШ.Ч	4,363772	33,2	144,88
		ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ				
		СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3				
6	M120901	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.Ч	0,025325	26,31	0,67
7	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	27,81914	31,13	866,01
8	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	0,10425	3,08	0,32
9	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВООЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1,50249	48,77	73,28
10	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.Ч	0,27455	68,08	18,69
11	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	2,24842	57,87	130,12
12	M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,264	0,45	0,12
13	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,0404	14,34	14,92
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1354
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
14	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ М3 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0867	338,58	29,35
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
15	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,01	2,74	0,03
	1/10-270	Изделия из чугуна				
16	1/10-270-5/С103- РД-75	РЕШЕТКА ДОЖДЕПРИЕМНАЯ 750X200X27 ЧУГУННАЯ	ШТ	1	81,67	81,67
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
17	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	12,345	1,46	18,02
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы				
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные				
18	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,008	96,09	0,77
19	4/1-4-30-10-20/30	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ	Т	28,5532	192,79	5504,77
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III				
20	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ	Т	34,391	145,26	4995,64
		КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II				
	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый.				
		Керамзит				
21	4/1-5-20-10- 10/С412-1274-2К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ	М3	77,5494	20,04	1554,09
22	4/1-5-40/С412- 1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ - ТРАНСПОРТ 26КМ	М3	90,779	10	907,79
23	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	0,23075	66,83	15,42
	4/1-7	Изделия бетонные				
24	4/1-7-20-10/С414- 3011-П	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ П40Х40Х5, ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ	М2	2,55	30,83	78,62
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ					13186	
ИТОГО ТРАНСПОРТ					3975	

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3		5	6	7

СОСТАВИЛ


(подпись)

(должность)

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ


(подпись)

(должность)

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА 5.3-23.371-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗАДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБОСНОВАНИЕ 1	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ 2	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 3	КОД РЕСУРСА 4	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 5	ЕД.ИЗМ. 6	КОЛИЧЕСТВО 7
Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ (ТИП 2)	М2 2,5	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,4748
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,064275
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,01225
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	0,01545
			M120901	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.Ч	0,025325
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	0,10425
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,01125
			M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,264
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	Оснастка технологическая и инструментальная КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	1/10-170 1/10-170-2/30			ШТ.	0,01
	Прочие материалы для строительных работ ВОДА	1/10-280 1/10-280-20/40			М3	0,0625
		4				
		4/1				

22

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ (ТИП 1)	М2	289	4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий		
					керамзитовый. Керамзит		
				4/1-5-20-10-10/С412-1274-2К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ	М3	0,3575
				4/1-5-40/С412-1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП	М3	0,004
				4/1-5-50/10	ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ	М3	0,23075
				4/1-7	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	
				4/1-7-20-10/С414-3011-П	Изделия бетонные ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ П40Х40Х5, ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ	М2	2,55
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	46,91011
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,7986
				М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,09
				М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	3,099525
				М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	3,735325
				М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	27,81914
				М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	1,49124
М121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИА	МАШ.Ч	0,27455				
М122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	2,24842				
М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,0404				
1	Материалы для строительных работ						
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения						
1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы						
1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0867				
1/10-270	Изделия из чугуна						
1/10-270-5/С103-РД-75	РЕШЕТКА ДОЖДЕПРИЕМНАЯ 750Х200Х27 ЧУГУННАЯ	ШТ	1				
1/10-280	Прочие материалы для строительных работ						
1/10-280-20/40	ВОДА	М3	12,2825				
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы						
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы						

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО		
		ОБЪЕМ							
1	2	3	4	5	6	7			
Ж7-20	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	МЗ 24,1	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		МЗ	0,008		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100					
			4/1-4-30-10-20/30	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III					
			4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II					
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит					
			4/1-5-20-10-10/С412-1274-2К	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ					
			4/1-5-40/С412-1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ					
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				ЧЕЛ.ч	2,47014
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ					
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ					
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		ЧЕЛ.-ч	0,612997		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы		МАШ.ч	0,612997		
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит					
			4/1-5-40/С412-1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ		МЗ	11,3		
СОСТАВИЛ			ДОРОЩУК		(инициалы, фамилия)				
			(подпись)						
ПРОВЕРИЛ			ДОРОЩУК		(инициалы, фамилия)				
			(подпись)						
			(должность)						
			(должность)						

23

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК
2
ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ОБЪЕМ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОХР и ОПР	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				
									ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ. Ч.	В Т.Ч./П МАШИНИСТОВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ (ТИП 2)	2,5 М2	0,034 3	0,003 0,001	0,101 0,016	0 0	0,028 0,018	0 0	0,2 0			
Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ (ТИП 1)	289 М2	0,467 47	1,331 0,463	12,972 3,804	0 0	0,761 0,487	0 0	19,822 0			
Ж7-20	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	24,1 М3	0,022 2	0,02 0,007	0,113 0,154	0 0	0,024 0,015	0 0	0,348 0			
	ИТОГО	0	0,523 52	1,354 0,471	13,186 3,974	0 0	0,813 0,52	0 0	20,37 0			

СОСТАВИЛ


(подпись)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ


(подпись)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ
АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'280'2'1'S0'2'2'БЛАГОУСТРОЙСТВО'ГП'ДОРОЩУК'ДОРОЩУК*
2	Ж7-20'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ ТАКТИЛЬНОЙ (ТИП 2)'М2*
3	БС412-1274-2К#С412-1274-2'20,04#9,45.1,39#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ ###'М3'2801=<4/1-5-20-10-10>/2799=20,04_13,14*
4	БС412-1500-26П'8:1,2.1,5#9,1.1,5#'=95'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ###'М3'2801=<4/1-5-40>/2799=10_13,65*
5	БС412-9006#С412-9006'80,2:1,2##'=13'ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ###'М3'2799=66,83_0*
6	БС414-3011-П'37:1,2##'=16'ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ П40Х40Х5, ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ###'М2'2801=<4/1-7-20-10>/2799=30,83_0*
7	БС103-РД-75'98:1,2##'=13'РЕШЕТКА ДОЖДЕПРИЕМНАЯ 750Х200Х27 ЧУГУННАЯ###'ШТ'2801=<1/10-270-5>/2799=81,67_0*
8	H8=2,5*
9	E27-80-2'1'Ж1000/101-155006/М120101/М120202#М060337/М120901=10,13/М120910'УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ОБРАБОТАННЫХ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 18 СМ С УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРОКАТКАМИ (ТОЛЩ. 12СМ)'1000 М2 ОСНОВАНИЯ**
10	С412-1274-2К'1.0,143*
11	E27-253-1'1'412-1500-2#412-1500-26П/412-9006=4,08'УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ'100 М2**
12	С414-3011-П'1.1,02*
13	Ж7-20'ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ (ТИП 1)'М2*
14	H8=289*
15	E27-14-1'0,25.1'М010312#М060337/М120202#М060337/М120711#М120906/М120910#М120906'УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.25СМ'100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)**
16	С412-1500-26П'0,25.1,1*
17	E27-22-1#ПРИМ.'1'Ж1000/412-1273-2#412-1274-2К/412-1273-4#412-1274-2К/М070149#М060337/М120202#М060337/М120906=13,08+29,5/М120907'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)- ЩЕБЕНЬ 20-40 ТОЛЩ. 20СМ'1000 М2 ОСНОВАНИЯ**
18	E27-22-4#К-5 ПРИМ.'1'Н1=5/412-1273-4#412-1274-2К/М120906=0,96+0,94/М120907'ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К НОРМАМ E27-22-1, E27-22-2, E27-22-3'1000 М2 ОСНОВАНИЯ**
19	E27-53-6'1'101-78200/412-4044#412-4044-1/М120906=16,75/М120907'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ТОЛЩ.5 СМ)'1000 М2 ПОКРЫТИЯ**
20	E27-54-6#К-2'1'Н1=2/412-4044#412-4044-1/М120906=2,09/М120907'ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3'1000 М2 ПОКРЫТИЯ**
21	E27-53-1'1'101-78200/412-4041#412-4041-4/М120906=16,75/М120907'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3'1000 М2 ПОКРЫТИЯ**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
22	H8=1*
23	П'УСТАНОВКА ЛИВНЕВОЙ РЕШЕТКИ*
24	E23-24-1#ПРИМ.'1'103-75300-2'УСТАНОВКА ЛЮКОВ (ЛИВНЕПРИЕМНАЯ РЕШЕТКА)'ШТ.'"*
25	C103-РД-75'1*
26	Ж7-20'ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ'М2*
27	E1-24-1'11'М070148#М060337'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ЭКСКАВАТОРОМ)'1000 М3"*
28	E1-164-1'1,8"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 М3 ГРУНТА"*
29	C412-1500-26П'11,3*
30	E1-27-1'24,1'Ж1000/М070148#М060337'ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ЭКСКАВАТОРАМИ)'1000 М3"*
31	E1-145-1'296,6'М070149#М060337/М120202#М060337'ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ"*
32	L*

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 2,264 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ									
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ									
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ:

ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34
1. ПРИМЕЧАНИЕ:

К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ:

КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ:

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж2-20

КРЫЛЬЦА
4. Е8-3-1 (Н10)

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

МЗ ОСНОВАН 8.89 1.47 0.73 11.37 15.02 36.75

ОСНОВАН 9.12 1.51 0.75 11.67 15.41 37.71

1.026
5. Е6-1-1 (Н10)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ

100 МЗ В ДЕЛЕ 0.005 1659.54 444.62 122.89 202.56 27.50 2334.22

8.30 2.22 0.61 1.01 0.14 11.67
6. 4/1-4-10-20-70/100

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10, F75-F100, W6

МЗ 0.51 147.58 23.75 171.33

0.51 75.27 12.11 87.38
7. Е6-1-16 (Н10)

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА 30/37 (КРЫЛЬЦА)

100 МЗ В ДЕЛЕ 0.013 2164.77 1806.56 366.06 1233.63 174.08 5379.04

28.14 23.49 4.76 16.04 2.26 69.93

26

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	4/1-4-10-20-70/С414- 1109-271П	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F100, W8	М3	-	-	-	179.14	28.82	207.96
9.	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	1.3195	-	-	-	236.38	38.03	274.40
10.	Е6-11-8 (Н10)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	-	-	-	7585.47	460.44	8045.91
11.	Е11-114-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ	0.0221	-	-	-	167.64	10.18	177.81
12.	1/10-230/С1СО-1	РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ ОБЛИЦОВочная ПО ТИПУ CERESIT CM 22	Т	666.97	3.01	1.90	5286.32	322.95	6279.25
13.	1/10-230/С101-28701- П	КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600Х600)	0.0056	3.74	0.02	0.01	29.60	1.81	35.17
14.	1/10-230/С101-28701- 1П	КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600Х295)	100 М2	1817.09	29.32	1.15	18.47	2.54	1867.42
15.	1/10-230/С101-Ф	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	0.057	103.57	1.67	0.07	1.05	0.14	106.44
16.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЮ 1 ЛИСТ ГП-5	КГ	-	-	-	2.33	0.33	2.66
17.	Е13-121-1 (Н10)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ	34.2	-	-	-	79.69	11.29	90.97
			М2	-	-	-	47.29	6.69	53.98
			4.4075	-	-	-	208.43	29.49	237.92
			М2	-	-	-	52.28	7.39	59.67
			1.435	-	-	-	75.02	10.60	85.63
			КГ	-	-	-	3.30	0.47	3.77
			1.4774	-	-	-	4.88	0.69	5.57
			100 М2	136.86	2.64	-	1670.09	234.65	2044.24
			ПОВЕРХН ОСТИ	17.52	0.34	-	213.77	30.04	261.67
			0.128						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				170	29	6	1120	162	1481
ОХР и ОПР									145
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									92
ИТОГО ПО ПТМ									1718
ЗАТРАТЫ ТРУДА									18
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1
ОГРАЖДЕНИЕ									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					КОПИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
18.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕ- НИЙ 0.026	496.34 12.90	18.64 0.48	11.79 0.31	- -	514.98 13.38	
19.	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т 0.0702	- -	- -	- -	6570.54 461.25	398.83 28.00	6969.37 489.25
20.	1/10-280/С103-3-40П	ЗАГЛУШКА ВПГ ДУ 40	ШТ 9	- -	- -	- -	0.16 1.44	0.02 0.18	0.18 1.62
21.	Е13-16-6 (Н10)	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2 0.0375	73.12 2.74	2.97 0.11	0.18 0.01	35.18 1.32	4.97 0.19	116.24 4.36
22.	Е13-26-6 (Н10)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 -ЗА 2 РАЗА	100 М2 0.075	46.10 3.46	1.83 0.14	0.18 0.01	87.11 6.53	12.32 0.92	147.36 11.06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				19	1	-	471	29	520
ОХР и ОПР									16
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10
ИТОГО ПО ПТМ									546
ЗАТРАТЫ ТРУДА									2
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									2264
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									2264
В ТОМ ЧИСЛЕ									189
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									30
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									7
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									1591
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									191
ТРАНСПОРТ									160
ОХР и ОПР									

2.7

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ103

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ20

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ1

СОСТАВИЛ

(должность)


(подпись)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)


(подпись)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА

5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	19,549507		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	0,561836		
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,38494	48,4	18,63
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,00026	32,37	0,01
5	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,8564	3,37	6,26
6	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,12416	1,63	0,2
7	M110102*	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0,17938	0,38	0,07
8	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0,13923	1,16	0,16
9	M111301*	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0,04015	0,23	0,01
10	M330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,5529	0,82	0,45
11	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,24624	1,32	0,33
12	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0,3249	2,85	0,93
13	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,18126	0,24	0,04
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,176636	14,34	2,53
15	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	0,1065	2,03	0,22
16	M340602	АППАРАТ ОКРАСОЧНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИПА GRACO ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАШ.Ч	0,12416	1,09	0,14
						30

28

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесоматериалы и пиломатериалы				
17	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ М3 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,000811	385	0,31
1/10-130		Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии				
18	1/10-130-5/87	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	40,96	4,2	172,03
19	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	10,24	3,63	37,17
20	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000065	2829,59	0,18
1/10-140		Электроды, прутки винипластовые, проволока сваярочные				
21	1/10-140-40/110	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00208	6540	13,6
1/10-160		Пленки, полотна, ткани разные				
22	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,8142	0,8	2,25
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0114	1,59	0,02
1/10-170		Оснастка технологическая и инструментальная				
24	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,03363	2,74	0,09
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
25	1/10-230/С101-28701-1П	КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600Х295)	М2	1,435	52,28	75,02
26	1/10-230/С101-28701-П	КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600Х600)	М2	4,4075	47,29	208,43
27	1/10-230/С101-Ф	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	КГ	1,4774	3,3	4,88
28	1/10-230/С1СО-1	РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПО ТИПУ CERESIT CM 22	КГ	34,2	2,33	79,69
29	1/10-230-45-10/155	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,000675	8955,75	6,05
30	1/10-230-50-15/77	СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,001101	4150	4,57
31	1/10-230-50-15/95	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000105	4650,11	0,49
1/10-240		Метизы и крепежные изделия				
32	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01342	3,3	0,04
1/10-280		Прочие материалы для строительных работ				
33	1/10-280/С103-3-40П	ЗАГЛУШКА ВПГ ДУ 40	ШТ	9	0,16	1,44

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
34	1/10-280-20/40 1/55	ВОДА Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)	M3	0,276299	1,46	0,4
35	1/55-50 1/55-50-25/50 2 2/10	Материалы антикоррозионные и химически стойкие ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Строительные изделия и конструкции Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций	T	0,000337	3909,26	1,32
36	2/10-35 2/10-35/10	Детали закладные стальные ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,0056	5260,69	29,46
37	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднокатаной для армирования железобетонных конструкций	T	0,0702	6570,54	461,25
38	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,000007	3139,65	0,02
39	2/10-50 2/10-50/5 2/50	Сетка арматурная СЕТКА АРМАТУРНАЯ Изделия и конструкции деревянные	T	0,0221	7585,47	167,64
40	2/50-35 2/50-35-10/10 4	Прочие изделия и конструкции деревянные ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы	M2	0,0468	36,14	1,69
41	4/1 4/1-4 4/1-4-10-20- 70/C414-1109- 271П	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F100, W8	M3	1,3195	179,14	236,38

29.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
42	4/1-4-10-20- 70/100 4/1-5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10, F75-F100, W6 <i>Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый.</i> <i>Керамзит</i>	МЗ	0,51	147,58	75,27
43	4/1-5-40/С412- 1500-26П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ - ТРАНСПОРТ 26КМ ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ	МЗ	1,1286	10	11,29
						1591 191

СОСТАВИЛ


(подпись)

(должность)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ


(подпись)

(должность)

ДОРОЩУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА 5.3-23.371-14
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ



ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
Ж2-20	КРЫЛЬЦА	M3					
		2,326					
		1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	17,798982
		1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,525786
		M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,38494
		M030101			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,00026
		M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,8564
		M050401			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.Ч	0,12416
		M110102*			БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.Ч	0,17938
		M111100			ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0,13923
		M111301*			ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0,04015
		M330302*			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,5529
		M331100			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,24624
		M331305			ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0,3249
		M331615*			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,18126
		M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,140586
		M340602			АППАРАТ ОКРАСОЧНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ТИПА GRACO	МАШ.Ч	0,12416
		1			Материалы для строительных работ		
		1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110			Лесоматериалы и пиломатериалы				
1/10-110-50-15/585			ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,000811		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
		1/10-130		Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии		
		1/10-130-5/87		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "АУТОКРИН"	КГ	40,96
		1/10-130-5/304		ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	10,24
		1/10-130-30/103		СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000065
		1/10-140		Электроды, прутки винилпластовые, проволока сварочные		
		1/10-140-40/110		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00208
		1/10-160		Пленки, полотна, ткани разные		
		1/10-160-10/190		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,8142
		1/10-160-20/15		ВЕТОШЬ	КГ	0,0114
		1/10-170		Оснастка технологическая и инструментальная		
		1/10-170-2/30		КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,03363
		1/10-230		Материалы для отделочных работ		
		1/10-230/С101-28701-1П		КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600X295)	М2	1,435
		1/10-230/С101-28701-П		КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600X600)	М2	4,4075
		1/10-230/С101-Ф		КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	КГ	1,4774
		1/10-230/С1СО-1		РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПО ТИПУ CERESIT CM 22	КГ	34,2
		1/10-230-50-15/77		СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,001101
		1/10-240		Метизы и крепежные изделия		
		1/10-240-25-35/240		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01342
		1/10-280		Прочие материалы для строительных работ		
		1/10-280-20/40		ВОДА	М3	0,276299
		2		Строительные изделия и конструкции		
		2/10		Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
		2/10-35		Детали закладные стальные		
		2/10-35/10		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ Т СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВАРЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0056
		2/10-45		Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднокатаной для армирования железобетонных конструкций		
		2/10-45/10		ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000007
		2/10-50		Сетка арматурная		
		2/10-50/5		СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,0221

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
Ж2-20	ОГРАЖДЕНИЕ	2/50	2/50-35 2/50-35-10/10 4 4/1 4/1-4 4/1-4-10-20-70/C414-1109-271П 4/1-4-10-20-70/100 4/1-5 4/1-5-40/C412-1500-26П М 2,6	Изделия и конструкции деревянные	М2	0,0468	
		Прочие изделия и конструкции деревянные					
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ					
		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы					
		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы					
		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные					
		БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ М3 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F100, W8					
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 М3 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10, F75-F100, W6					
		Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый, Керамзит					
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ КАРЬЕРА РП ГОМЕЛЬ -ТРАНСПОРТ 26КМ					
		М3					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.Ч			1,750525
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0,03605
		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.Ч			0,03605
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт		МАШ.Ч			0,1065
		Материалы для строительных работ					
		Материалы для строительных работ общего назначения					
		Материалы для отделочных работ					
		ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ		Т	0,000675		
		УАЙТ-СПИРИТ		Т	0,000105		
		Прочие материалы для строительных работ					
		ЗАГЛУШКА ВПГ ДУ 40		ШТ	9		
		Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)					
		Материалы антикоррозионные и химически стойкие					
		ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т	0,000337		
		Строительные изделия и конструкции					

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7

2/10	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций		
2/10-35	Детали закладные стальные		
2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ Т СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВАРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		0,0702

СОСТАВИЛ	 (подпись)	ДОРОЩУК (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ	 (подпись)	ДОРОЩУК (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

5.3-23.371-14
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК
2
ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ОБЪЕМ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч./П	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ТРАНСПОРТ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОХР и ОПР	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ж2-20	КРЫЛЬЦА	2,326	0,17	0,029	1,12	0	0,145	0	0	1,718
Ж2-20	ОГРАЖДЕНИЕ	МЗ	18	0,006	0,162	0	0,092	0	0	0,546
		2,6	0,019	0,001	0,471	0	0,016	0	0	0,546
		М	2	0	0,029	0	0,01	0	0	0,264
ИТОГО		0	0,189	0,03	1,591	0	0,161	0	0	2,264
			20	0,006	0,191	0	0,102	0	0	

СОСТАВИЛ


(подпись)

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ


(подпись)

ДОРОШУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ
АБК ЗЯБРОВСКОГО СЭСГ ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ"

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-23.371-14

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АБК

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)

КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'280'2'2'S0'2'2'КРЫЛЬЦО С ОГРАЖДЕНИЕМ ГП ДОРОЩУК ДОРОЩУК*
2	Ж2-20'КРЫЛЬЦА М3*
3	БС414-1109-271П#С414-1109-271'179,14#28,82#'=46'БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С30/37 F100, W8 ###'М3'2801=<4/1-4-10-20-70>/2799=179,14_28,82*
4	БСГА-1'34:5:1,2##'=13'ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ "БЕТОНОКОНТАКТ"###'Л'2801=<1/10-230>/2799=5,67_0*
5	БС1СО-1'69,75:25:1,2##'=13'РАСТВОРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПО ТИПУ CERESIT CM 22###'КГ'2801=<1/10-230>/2799=2,33_0*
6	БС101-28701-П'56,75:1,2##'=13'КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600X600)###'М2'2801=<1/10-230>/2799=47,29_0*
7	БС101-28701-1П'62,73:1,2##'=13'КЕРАМОГРАНИТ КЕРАМИН АТЛАНТИК 3Т (600X295)###'М2'2801=<1/10-230>/2799=52,28_0*
8	БС101-Ф'19,8:5:1,2##'=13'КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ###'КГ'2801=<1/10-230>/2799=3,3_0*
9	БС103-3-40П'0,16##'=13'ЗАГЛУШКА ВПГ ДУ 40###'ШТ'2801=<1/10-280>/2799=0,16_0*
10	Е8-3-1'5,13.0,2'412-1500#412-1500-26П'УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3 ОСНОВАНИЯ**
11	Е6-1-1'0,5"УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ'100 М3 В ДЕЛЕ**
12	С414-1103-259'0,5.1,02*
13	Е6-1-16'1,3'Ж100/101-152900#101-151500'УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА 30/37 (КРЫЛЬЦА)'100 М3 В ДЕЛЕ**
14	С414-1109-271П'1,3.1,015*
15	С204-3101'(5+17,1):1000*
16	Е6-11-8'7.0,8.0,001'М030101'УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**
17	Е11-114-1'5,7'Ж100/101-138054'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600X600 ММ'100 М2**
18	С1СО-1'1.6.5,7*
19	С101-28701-П'4,3.1,025*
20	С101-28701-1П'1,4.1,025*
21	С101-Ф'25,92:100.5,7*
22	П'РАБОТЫ ПО ПРИМЕЧАНИЮ 1 ЛИСТ ГП-5*
23	Е13-121-1'12,8'М030301/М331305'ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН МАТЕРИАЛАМИ "АУТОКРИН" МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ'100 М2 ПОВЕРХНОСТИ**
24	Ж2-20'ОГРАЖДЕНИЕ М*
25	Е7-60-4'2,6'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ**
26	С204-6400'(3,45.7+10.5.3,84+8.0,4+14.0,18):1000*
27	С103-3-40П'9*
28	Е13-16-6'2,7+1,05'113-7700'ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021'100 М2**
29	Е13-26-6'(2,7+1,05).2"ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 -ЗА 2 РАЗА'100 М2**
30	L*