

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации
«БЕЛТОПГАЗ»

Проектное научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«НИИ Белгипротопгаз»

**Объект: Модернизация системы ЭХЗ газопроводов от коррозии
в ПУ " Мозырьгаз" (замена анодного заземлителя г.
Мозырь, ул. Ульяновская, 19, СКЗ№42)**

шифр: 5.3-21.12

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Объектные и локальные сметы

Том 3
Книга 2

Главный инженер предприятия

Ю.В.Черота

Главный инженер проекта

Л.Н.Ефименко

Взам. инв. №		Подпись и дата						
Изм.	Изме- нённых	Заме- нённых	Новых	Анну- лиро- ванных	Всего листов (стр.) в док.	Номер доку- мента	Под- пись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

Минск 2021

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ:

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:

101	Подготовительные работы	0,006	7
102	Компенсационные посадки	0,409	12
201	Электрохимическая защита	8,176	17
202	Скрытый переход	17,099	31
301	Разборка и восстановление проездов	0,887	38
302	Разборка и восстановление тротуаров	0,535	51
303	Озеленение	0,069	60
304	Водоотводные сооружения	0,220	65

[illegible]

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА

5.3-21.12

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

(НОРМЫ 2017г.)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,415 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	0,001	-	-	-	0,002	0,006
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		-	0,003	-	-	-	-
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							-
102	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	0,104	0,05	0,087	0,076	-	-	0,409
			0,011	0,011	0,081	-		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							-
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							-
	ИТОГО	0,104	0,051	0,087	0,076	-	0,002	0,415
			0,011	0,014	0,081	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.Н.ЕФИМЕНКО

(инициалы, фамилия)

В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

Е.К.НАЗРУК

(инициалы, фамилия)

В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА

5.3-21.12

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

(НОРМЫ 2017г.)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 25,275 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА	0,842	0,992	4,934	0,611	-	-	8,176
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,159	0,236	0,561	-		143
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							21
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							-
202	СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД	1,403	11,835	0,55	1,593	-	-	17,099
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,022	0,023	1,695	-		326
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							122
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							1
	ИТОГО	2,245	12,827	5,484	2,204	-	-	25,275
			1,181	0,259	2,256	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							469
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							143
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)							1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.Н.ЕФИМЕНКО

(инициалы, фамилия)

В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

Е.К.НАЗРУК

(инициалы, фамилия)

В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА

5.3-21.12

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

(НОРМЫ 2017г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 1,711 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)	0,081	0,037 0,01	0,335 0,281	0,059 0,063	- -	0,031	0,887 14 1 -
302	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)	0,072	0,015 0,003	0,184 0,137	0,049 0,052	- -	0,026	0,535 11 -
303	ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)	0,021	0,004 0,001	0,014 0,001	0,014 0,015	- -	-	0,069 3 -
304	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)	0,032	0,019 0,006	0,082 0,031	0,025 0,027	- -	0,004	0,220 6 1 -

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО	0,206	0,075	0,615	0,147	-	0,061	1,711
			0,02	0,45	0,157	-		

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч

34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

2

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,57)

0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


 (подпись)

Л.Н.ЕФИМЕНКО

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


 (подпись)


В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(должность)


 (подпись)

Е.К.НАЗРУК

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

(должность)


 (подпись)

В.П.КУЗЬМИНА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 101
 (НОРМЫ 2017г.)
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,006 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж1-40	ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ							
4.	E1-203-1 (H10)	СРЕЗКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КУСТОРЕЗАМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: ГУСТОЙ	ГА 0.0002	-	274.16 0.05	33.66 0.01	- -	- -	274.16 0.05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ПТМ							-
	Ж1-40	ОТХОДЫ							
5.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ 0.004	- -	216.58 0.87	44.69 0.18	- -	- -	216.58 0.87
6.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т 0.08	- -	- -	- -	- -	31.58 2.53	31.58 2.53
7.	C1-ПО-Д	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ	Т 0.08	- -	- -	- -	30.00 2.40	- -	30.00 2.40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	1	-	2	3	6
		ИТОГО ПО ПТМ							6

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							4
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							1
		ТРАНСПОРТ							3
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ							2
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ							2

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы,фамилия)

8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101
 (НОРМЫ 2017г.)
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж1-40	ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ	М2 2			
1-3 М090601			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 79 (108) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	0,00088 0,00088
Ж1-40	ОТХОДЫ	М3 0,4			
1-3 М031811			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	0,02576 0,02576
С310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	0,08

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02664		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	M031811	ТЦ	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02576	33,63	0,87
			ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
3	M090601	ТЦ	КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ	МАШ.-Ч	0,00088	62,31	0,05
			УПРАВЛЕНИЕМ 79 (108) КВТ (Л.С.)				
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1
			ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			3
			ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	РУБ			2

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 101
(НОРМЫ 2017г.)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

- 1 L3'3884'1'101'S0R0'1'1'ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР'*
- 2 Ж1-40'ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ'М2*
- 3 БС310-125'#15,08+0,22.75#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ ###'Т*
- 4 БС1-ПО-Д'30###'=39'СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ###'Т*
- 5 Е1-203-1'(1+1).1:10000'Ж10000'СРЕЗКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КУСТОРЕЗАМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: ГУСТОЙ'ГА''*
- 6 Ж1-40'ОТХОДЫ'М3*
- 7 Е51-7-6'(1+1).0,2'Ж100'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 М3''*
- 8 С310-125'(1+1).0,2.0,2*
- 9 С1-ПО-Д'(1+1).0,2.0,2*
- 10 L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 102
 (НОРМЫ 2017г.)
 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,409 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ							
4.	E47-4-13 (Н10)	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %	10 ЯМ 0.6	73.12 43.87	6.78 4.07	1.67 1.00	16.20 9.72	2.70 1.62	98.80 59.28
5.	C412-9003-10	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 10 КМ)	М3 0.966	- -	- -	- -	35.00 33.81	5.84 5.64	40.84 39.45
6.	E47-9-3 (Н10)	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М	10ДЕРЕВ. 0.6	100.55 60.33	75.87 45.52	16.83 10.10	27.75 16.65	2.95 1.77	207.12 124.27
7.	C118-1550	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ 6	- -	- -	- -	4.50 27.00	0.32 1.92	4.82 28.92
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			104	50	11	87	11	252
	ОХР и ОПР								76
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								81
	ИТОГО ПО ПТМ								409
	ЗАТРАТЫ ТРУДА								15

12

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	409
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	409
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	104
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	50
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	11
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	87
ТРАНСПОРТ	11
ОХР и ОПР	76
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	81
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	15
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 102 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)
 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,15		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,416		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010410	ТЦ	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,144	26,27	3,78
4	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,87	32,91	28,63
5	M091500	ТЦ	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,144	1,98	0,29
6	M121601	ТЦ	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,402	42,02	16,89
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				50
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
7	C101-137400	ТЦ	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00006	10666,66	0,64
8	C102-2200-1	ТЦ	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0564	123,26	6,95
9	C118-1550	ТЦ	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ	6	4,5	27
10	C412-9002	ФБ	ПЕРЕГНОЙ	МЗ	0,57	30	17,1
11	C412-9003-10	РП	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 10 КМ)	МЗ	0,966	35	33,81
12	C412-9005	ТЦ	ВОДА	МЗ	1,32	1,27	1,68
			ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				87
			ИТОГО ТРАНСПОРТ				11

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 102
 (НОРМЫ 2017г.)
 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ 6			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,15
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,416
M010410			ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,144
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,87
M091500			ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,144
M121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,402
C101-137400			ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	Т	0,00006
C102-2200-1			КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0564
C118-1550			САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ	ШТ	6
C412-9002			ПЕРЕГНОЙ	МЗ	0,57
C412-9003-10			ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 10 КМ)	МЗ	0,966
C412-9005			ВОДА	МЗ	1,32

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 102
(НОРМЫ 2017г.)

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3884'1'102'S0R0'1'1'КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР*
2	Ж1-30'КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ'ШТ*
3	БС412-9002#С412-9002'25.1,2#3,67.1,2+0,02.30#'=95'ПЕРЕГНОЙ####МЗ*
4	БС412-9003-10#С412-9003'25.1,4#3,67.1,4+0,02.35#'=95'ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 10 КМ)####МЗ*
5	Е47-4-13'6'412-9003'ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %'10 ЯМ""*
6	С412-9003-10'1,61:10.6*
7	Е47-9-3'6'Ж10'ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М'10ДЕРЕВ.""*
8	С118-1550'6*
9	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭХЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201
 (НОРМЫ 2017г.)
 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 8,176 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):H10=65.72/69.89							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):H13=58.04/53							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):H16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ							
4.	Ц8-141-1 (H16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ	100М 0.12	91.05 10.93	30.65 3.68	7.23 0.87	44.17 5.30	2.19 0.26	168.06 20.17
5.	Ц8-142-1 (H16)	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М 0.12	46.92 5.63	59.85 7.18	20.92 2.51	- -	- -	106.77 12.81
6.	Ц8-148-1 (H16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ	100М 2.3431	82.54 193.40	30.44 71.32	7.23 16.94	35.65 83.53	1.72 4.03	150.35 352.28
7.	C501-44067	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 2Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.251	- -	- -	- -	3687.80 925.64	177.38 44.52	3865.18 970.16
8.	E25-53-1 (H10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ	КОЛОНКА 1	143.46 143.46	19.39 19.39	10.03 10.03	14.31 14.31	0.68 0.68	177.84 177.84

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	1КИП-160	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, КИП8-160П	ШТ 1	- -	- -	- -	288.00 288.00	13.85 13.85	301.85 301.85
10.	E34-103-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ 0.08	857.86 68.63	- -	- -	2.06 0.16	0.14 0.01	860.06 68.81
11.	C530-21908	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ	10 М 8	- -	- -	- -	134.92 1079.36	5.52 44.16	140.44 1123.52
12.	C103-19700-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 ММ	М 5	- -	- -	- -	138.41 692.05	5.66 28.30	144.07 720.35
13.	E4-8-1 (Н13)	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	100М 0.37	334.18 123.65	1358.96 502.82	227.71 84.25	- -	- -	1693.14 626.47
14.	C109-3910	ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНОЕ (III) ДИАМЕТРОМ 295,3 ММ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОМЫВКОЙ, НА ПОДШИПНИКАХ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ И ОДНОМ ИЛИ БОЛЕЕ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ, ИЛИ БЕЗ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ (МАРКА С-ЦВ)	ШТ 0.1332	- -	- -	- -	3870.00 515.48	186.15 24.80	4056.15 540.28
15.	E4-49-2 (Н13)	СПУСК АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ИЗ РЕЛЬС	10М 3.7	32.81 121.40	98.96 366.15	9.72 35.96	9.70 35.89	0.69 2.55	142.16 525.99
16.	C105-7003-P	РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ Р-65, L=6.0М	Т 0.3899	- -	- -	- -	2305.00 898.72	117.32 45.74	2422.32 944.46
17.	E4-59-1 (Н13)	ЗАСЫПКА КОКСОВОЙ МЕЛОЧИ В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО	10МЗЗАСЫ 0.07	815.37 57.08	55.00 3.85	26.47 1.85	- -	- -	870.37 60.93
18.	C101-33001	КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ	Т 0.455	- -	- -	- -	754.60 343.34	53.12 24.17	807.72 367.51
19.	E5-126-1 (Н10)	ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА В ЗАСТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛОДЦА ПРИ ЕГО ОПУСКАНИИ	МЗ 0.7	8.48 5.94	11.43 8.00	5.86 4.10	0.76 0.53	- -	20.67 14.47
20.	C412-6245	ГЛИНА	МЗ 0.7	- -	- -	- -	14.35 10.05	- -	14.35 10.05

18

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	C514-16301-7	НАКОНЕЧНИК ТА 120-12-14 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 12 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 14 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ШТ 11	- -	- -	- -	2.33 25.63	0.11 1.21	2.44 26.84
22.	1БЛТ-12	БОЛТЫ М-12	ШТ 11	- -	- -	- -	0.35 3.85	0.02 0.22	0.37 4.07
23.	C101-7200	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРОК БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т 0.003	- -	- -	- -	871.57 2.61	61.36 0.18	932.93 2.80
24.	E6-1-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	100М3 0.0008	1091.68 0.87	309.03 0.25	80.84 0.06	11478.86 9.18	1298.26 1.04	14177.83 11.34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		731	983	156	4934	236	6884
		ОХР и ОПР							536
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							481
		ИТОГО ПО ПТМ							7901
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							106
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							20
	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
25.	E1-13-4 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0072	59.50 0.43	1245.88 8.97	349.38 2.52	- -	- -	1305.38 9.40
26.	E1-162-1 К=0,8 (Н10) Н3=0.8 Н6=0.8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 0.09	823.56 74.12	- -	- -	- -	- -	823.56 74.12
27.	ПРИМЕЧАНИЕ:	5,4 М3 ЗАСЫПКИ УЧТЕНО В РАСЦЕНКЕ Ц8-142							
28.	E1-27-4 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0048	- -	214.30 1.03	49.64 0.24	- -	- -	214.30 1.03
29.	E1-166-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 0.06	614.14 36.85	- -	- -	- -	- -	614.14 36.85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		111	10	3	-	-	121
		ОХР и ОПР							75

19

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							80
		ИТОГО ПО ПТМ							276
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							17
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							8176
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							6258
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							632
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							910
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							139
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3602
		ТРАНСПОРТ							172
		ОХР и ОПР							474
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							468
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1918
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							210
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							82
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							20
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1332
		ТРАНСПОРТ							64
		ОХР и ОПР							137
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							93
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							122
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							21

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)

(подпись)
Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭХЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201
 (НОРМЫ 2017г.)
 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	105,965874
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,222028
M010704			АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2784
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	1,090724
M030203*			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	7,848827
M030402			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,715481
M031919			КОНВЕЙЕРЫ 10 М	МАШ.-Ч	0,308
M040201			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	4,07
M060301			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 0,25М3	МАШ.-Ч	1,1396
M060337			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25М3	МАШ.-Ч	0,0312

28

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
M100203			УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М; ДИАМЕТР НАЧАЛЬНЫЙ ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДО 190 ММ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	9,1649
M110102*			БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,006424
M110501			ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 МЗ	МАШ.-Ч	5,3819
M110907			ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,006424
M110919*			РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,287
M132901			СТРУГ ПУТЕВОЙ	МАШ.-Ч	0,1435
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,47754
M400002			АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,083764
C101-1002			АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30	Т	0,0002
C101-11201			БРИЗОЛ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ	1000 М2	0,0005
C101-114900			СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00006
C101-151800			ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0074
C101-31900			КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б	Т	0,00006
C101-33001			КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ	Т	0,455
C101-47101			КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003
C101-7000			БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000766
C101-7200			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРОК БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,003
C101-7300			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,002
C101-81404-1			ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,098524
C101-98500			ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00012
C101-98900			УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,0012
C102-23900			ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0148

22

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
C103-19700-1			ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 ММ	М	5
C105-7003-Р			РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ Р-65, L=6.0М	Т	0,3899
C109-3910			ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНОЕ (III) ДИАМЕТРОМ 295,3 ММ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОМЫВКОЙ, НА ПОДШИПНИКАХ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ И ОДНОМ ИЛИ БОЛЕЕ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ, ИЛИ БЕЗ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ (МАРКА С-ЦВ)	ШТ	0,1332
C113-12904-12			ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,2
C113-7900			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000148
C412-1300-1			ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,11
C412-1500-1			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА	М3	0,35
C412-6245			ГЛИНА	М3	0,7
C412-9005			ВОДА	М3	0,4214
C414-1006			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	М3	0,0816
C501-44067			КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 2Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,251
C514-16301-7			НАКОНЕЧНИК ТА 120-12-14 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 12 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 14 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ШТ	11
C517-17500			ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00197
C522-2600			ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,00001
C522-3100			ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,001172

23

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
C530-21908			ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ	10 М	8
C552-202			БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,100987
C552-803			КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,020493
C552-901			ЛЕНТА К226	100 М	0,023646
1БЛТ-12			БОЛТЫ М-12	ШТ	11
1КИП-160			КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, КИП8-160П	ШТ	1
Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3 16,2			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,713024
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,357192
M060337			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25М3	МАШ.-Ч	0,328824
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028368

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

2
4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭХЗ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)

(НОРМЫ 2017г.)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	122,678898		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,57922		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010704	ТЦ	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2784	22,74	6,33
4	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	1,090724	32,91	35,9
5	M030203*	ТЦ	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	7,848827	0,63	4,94
6	M030402	ТЦ	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,715481	0,82	10,43
7	M031919	ТЦ	КОНВЕЙЕРЫ 10 М	МАШ.-Ч	0,308	2,06	0,63
8	M040201	ТЦ	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	4,07	7,29	29,67
9	M060301	ТЦ	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 0,25М3	МАШ.-Ч	1,1396	27	30,77
10	M060337	ТЦ	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25М3	МАШ.-Ч	0,360024	27,28	9,82
11	M070149	ТЦ	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,028368	36,26	1,03

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	M100203	ТЦ	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М; ДИАМЕТР НАЧАЛЬНЫЙ ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДО 190 ММ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	9,1649	81,02	742,54
13	M110102*	ТЦ	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,006424	0,29	0
14	M110501	ТЦ	ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 МЗ	МАШ.-Ч	5,3819	10,75	57,86
15	M110907	ТЦ	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,006424	0,67	0
16	M110919*	ТЦ	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,287	10,38	2,98
17	M132901	ТЦ	СТРУГ ПУТЕВОЙ	МАШ.-Ч	0,1435	26,83	3,85
18	M331617	ТЦ	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,47754	11,54	28,59
19	M400002	ТЦ	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,083764	25,18	27,29
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				993
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
20	1БЛТ-12	РП	БОЛТЫ М-12	ШТ	11	0,35	3,85
21	1КИП-160	РП	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, КИП8-160П	ШТ	1	288	288
22	C101-1002	ТЦ	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30	Т	0,0002	1440	0,29
23	C101-11201	ТЦ	БРИЗОЛ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ	1000 М2	0,0005	9384	4,69
24	C101-114900	ТЦ	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00006	2522,41	0,15
25	C101-151800	ТЦ	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0074	4594,24	34
26	C101-31900	ФБ	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б	Т	0,00006	9895,38	0,59
27	C101-33001	ТЦ	КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ	Т	0,455	754,6	343,34
28	C101-47101	ТЦ	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	3617,27	0,11
29	C101-7000	ТЦ	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000766	2480,4	1,9
30	C101-7200	ТЦ	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРОК БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,003	871,57	2,61
31	C101-7300	ТЦ	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,002	1028,93	2,06
32	C101-81404-1	ТЦ	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,098524	3,96	0,39
33	C101-98500	ТЦ	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00012	3966,19	0,48
34	C101-98900	ТЦ	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,0012	3086,86	3,7

26

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
35	C102-23900	ТЦ	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0148	126,31	1,87
36	C103-19700-1	ТЦ	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 ММ	М	5	138,41	692,05
37	C105-7003-Р	РП	РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ Р-65, L=6.0М	Т	0,3899	2305	898,72
38	C109-3910	ФБ	ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНОЕ (III) ДИАМЕТРОМ 295,3 ММ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОМЫВКОЙ, НА ПОДШИПНИКАХ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ И ОДНОМ ИЛИ БОЛЕЕ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ, ИЛИ БЕЗ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ (МАРКА С-ЦВ)	ШТ	0,1332	3870	515,48
39	C113-12904-12	ТЦ	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,2	0,59	0,12
40	C113-7900	ТЦ	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000148	1920	0,28
41	C412-1300-1	ТЦ	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,11	11,12	1,22
42	C412-1500-1	ТЦ	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА	МЗ	0,35	8,93	3,13
43	C412-6245	ТЦ	ГЛИНА	МЗ	0,7	14,35	10,05
44	C412-9005	ТЦ	ВОДА	МЗ	0,4214	1,27	0,54
45	C414-1006	ТЦ	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	МЗ	0,0816	111,07	9,06
46	C501-44067	ТЦ	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 2Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,251	3687,8	925,64
47	C514-16301-7	ТЦ	НАКОНЕЧНИК ТА 120-12-14 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 12 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 14 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ШТ	11	2,33	25,63
48	C517-17500	ТЦ	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00197	9600	18,91
49	C522-2600	ТЦ	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,00001	43821,36	0,44

24

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
50	C522-3100	ТЦ	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,001172	54443,1	63,81
51	C530-21908	ТЦ	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ	10 М	8	134,92	1079,36
52	C552-202	ТЦ	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,100987	5,21	0,53
53	C552-803	ТЦ	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,020493	1	0,02
54	C552-901	ТЦ	ЛЕНТА К226	100 М	0,023646	26,47	0,63
			ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				4934
			ИТОГО ТРАНСПОРТ				236

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)


 (подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)



28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ №42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭХЗ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 201
(НОРМЫ 2017г.)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3884'2'201'S0R0'2'2'ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА'ЭХЗ'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР*
2	Ж6-60-30'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ'ШТ*
3	БС101-31900#С101-31900'5,36:0,65.1000.1,2##'=13'КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б###'Т*
4	Б1БЛТ-12'6,9:20##'=12'БОЛТЫ М-12###'ШТ*
5	Б1БПИ-150'48,83:10##'=12'БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ЛЕНТА БПИ-150###'М*
6	Б1КИП-160'240.1,2##'=12'КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, КИП8-160П###'ШТ*
7	БС105-7003-Р#С105-7003'2305#117,32#'=55'РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ Р-65, L=6.0М###'Т'2801=<1/35-10-10-150-100/10>*
8	БС109-3910#С109-3910'3870##'=54'ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНОЕ (III) ДИАМЕТРОМ 295,3 ММ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОМЫВКОЙ, НА ПОДШИПНИКАХ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ И ОДНОМ ИЛИ БОЛЕЕ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ, ИЛИ БЕЗ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ (МАРКА С-ЦВ)###'ШТ*
9	РМ021102#М021141/М030407#М030402/М030408#М030402*
10	Ц8-141-1'12"КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ'100М**
11	Ц8-142-1'12"УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ'100М**
12	Ц8-148-1'(2+80+55+102):1,02"КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ'100М**
13	С501-44067'251*
14	Е25-53-1'1'Ж1'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ'КОЛОНКА**
15	1КИП-160'1*
16	Е34-103-1'80:1000"УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ'КАНАЛ-КМ**
17	С530-21908'80*
18	С103-19700-1'5*
19	Е4-8-1'37'103-59200'РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ'100М**
20	С109-3910'(0,24+0,12):100.37*
21	Е4-49-2'37"СПУСК АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ИЗ РЕЛЬС'10М**
22	С105-7003-Р'64,98.6:1000*
23	Е4-59-1'0,7"ЗАСЫПКА КОКСОВОЙ МЕЛОЧИ В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО '10МЗЗАСЫ**
24	С101-33001'0,65.0,7*
25	Е5-126-1'0,7"ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА В ЗАСТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛОДЦА ПРИ ЕГО ОПУСКАНИИ'МЗ**
26	С412-6245'0,7*
27	С514-16301-7'11*
28	1БЛТ-12'11*
29	С101-7200'3:1000*
30	Е6-1-1'0,08'11531#11537/414-1001#414-1006'УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20'100МЗ**
31	Ж6-60-10'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ'МЗ*
32	Е1-13-4'40.0,18'Ж1000'РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ**
33	Е1-162-1'ЖК=0,8'50.0,18'Ж100/НЗ=0,8/Н6=0,8'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100МЗ**
34	П'5,4 МЗ ЗАСЫПКИ УЧТЕНО В РАСЦЕНКЕ Ц8-142*
35	Е1-27-4'40.0,12"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

36 Е1-166-1'50.0,12"ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1
ГРУППЫ'100МЗ"*

37 L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭХЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 202
 (НОРМЫ 2017г.)
 СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 17,099 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ							
4.	Е34-150-7 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30М ДО 50М ДИАМЕТРОМ 110ММ	10М 5.4455	245.68 1337.85	2163.60 11781.88	184.80 1006.33	1.06 5.77	0.07 0.38	2410.41 13125.88
5.	С530-21920	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М 5.7	- -	- -	- -	95.40 543.78	3.90 22.23	99.30 566.01
6.	Е1-13-4 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000МЗ 0.0116	59.50 0.69	1245.88 14.45	349.38 4.05	- -	- -	1305.38 15.14
7.	Е1-171-1 (Н10)	КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В НЕУСТОЙЧИВЫХ И МОКРЫХ ГРУНТАХ	100М2КРЕ 0.28	195.09 54.63	14.50 4.06	5.01 1.40	- -	- -	209.59 58.69
8.	Е1-27-4 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000МЗ 0.0116	- -	214.30 2.49	49.64 0.58	- -	- -	214.30 2.49

51

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100МЗУПЛ 0.1155	80.86 9.34	274.30 31.68	84.53 9.76	- -	- -	355.16 41.02
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		1403	11835	1022	550	23	13811
		ОХР и ОПР							1593
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1695
		ИТОГО ПО ПТМ							17099
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							203
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							122
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							17099
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							17099
		В ТОМ ЧИСЛЕ							17099
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1403
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							11835
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1022
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							550
		ТРАНСПОРТ							23
		ОХР и ОПР							1593
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1695
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							203
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							122

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)

 (подпись)
Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭХЗ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)
 СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	202,797967		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	122,007718		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0812	32,91	2,67
4	M050102	ТЦ	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,40679	22,38	31,48
5	M060337	ТЦ	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25МЗ	МАШ.-Ч	0,529772	27,28	14,45
6	M070149	ТЦ	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,068556	36,26	2,49
7	M081600	ТЦ	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,1782	36,56	79,64
8	M171401	ТЦ	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50	МАШ.-Ч	117,6228	99,49	11702,29
9	M331101	ТЦ	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,40679	0,14	0,2
10	M331617	ТЦ	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,1204	11,54	1,39
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				11835
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
11	C101-11401	ТЦ	ВЕТОШЬ	КГ	0,76237	2,2	1,68
12	C101-129200	ТЦ	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000054	3343,03	0,18
13	C101-129900	ТЦ	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001634	2383,2	3,89

33

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	C530-21920	ТЦ	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ	10 М	5,7	95,4	543,78
							550 23

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)



(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы,фамилия)

34

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА	5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ЭХЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202
(НОРМЫ 2017г.)
СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	М 54,455			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	202,797967
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	122,007718
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0812
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,40679
M060337			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25МЗ	МАШ.-Ч	0,529772
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,068556
M081600			АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,1782
M171401			УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50	МАШ.-Ч	117,6228
M331101			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,40679
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,1204
C101-11401			ВЕТОШЬ	КГ	0,76237
C101-129200			УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000054
C101-129900			ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001634

54

C530-21920	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М	5,7
------------	--	------	-----

(инициалы, фамилия)

36

37

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭХЗ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 202

(НОРМЫ 2017г.)

СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3884'2'202'S0R0'2'2'СКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД'ЭХЗ'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР**
2	Ж6-60-30'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ'М*
3	E34-150-7'55:1,01'Ж10'УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО- НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30М ДО 50М ДИАМЕТРОМ 110ММ'10М"*
4	C530-21920'57*
5	E1-13-4'2.1.(2+0,11+0,2)+3.1.(2+0,11+0,2)"РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ"*
6	E1-171-1'2.2.2+1.2.2+3.2.2+1.2.2"КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В НЕУСТОЙЧИВЫХ И МОКРЫХ ГРУНТАХ'100М2КРЕ**
7	E1-27-4'2.1.(2+0,11+0,2)+3.1.(2+0,11+0,2)"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ"*
8	E1-134-1'2.1.(2+0,11+0,2)+3.1.(2+0,11+0,2)"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ'100МЗУПЛ**
9	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 301
 (НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,887 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж5-15	РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 1 - 5 М2							
5.	E27-18-4 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М3 0.005	1160.34 5.80	2172.55 10.86	657.04 3.29	- -	- -	3332.89 16.66
6.	E27-20-1 (Н10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М 0.014	494.98 6.93	- -	- -	- -	- -	494.98 6.93
7.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0056	- -	216.58 1.21	44.69 0.25	- -	- -	216.58 1.21
8.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т 0.956	- -	- -	- -	- -	31.58 30.19	31.58 30.19
9.	C1-ПО-А	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	Т 0.9	- -	- -	- -	18.00 16.20	- -	18.00 16.20
10.	C1-ПО-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	Т 0.056	- -	- -	- -	18.00 1.01	- -	18.00 1.01
11.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	100М3 0.01	93.81 0.94	232.62 2.33	57.47 0.57	6.35 0.06	- -	332.78 3.33

38

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	M3 1.1	- -	- -	- -	10.86 11.95	3.75 4.13	14.61 16.07
13.	E27-14-2 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩПГС ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	100M3 0.01	93.81 0.94	162.10 1.62	38.02 0.38	8.89 0.09	- -	264.80 2.65
14.	C412-1504-6170	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПГС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	M3 1.22	- -	- -	- -	10.40 12.69	66.58 81.23	76.98 93.92
15.	E27-53-6 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2 0.005	273.94 1.37	600.87 3.00	166.75 0.83	9947.81 49.74	1128.41 5.64	11951.03 59.75
16.	E27-54-6 K=4 (H10) H1=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ	1000M2 0.005	2.39 0.01	299.60 1.50	83.18 0.42	4949.45 24.75	562.63 2.81	5814.07 29.07
17.	E27-53-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2 0.005	273.94 1.37	600.87 3.00	166.75 0.83	11376.33 56.88	1291.50 6.46	13542.64 67.71
18.	E27-34-2 (H10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100M 0.014	476.20 6.67	24.68 0.35	6.30 0.09	708.74 9.92	76.82 1.08	1286.44 18.02
19.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	M3 0.0252	- -	- -	- -	10.86 0.27	3.75 0.09	14.61 0.37
20.	574612-1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ 1.4	- -	- -	- -	10.87 15.22	0.81 1.13	11.68 16.35
21.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПОДЛОМКА КРАЯ - 3,4 М2							
22.	E27-72-1 (H10)	РОЗЛИВ БИТУМОВ	T 0.0007	- -	17.05 0.01	5.11 0.00	719.39 0.50	50.65 0.04	787.09 0.55
23.	E27-53-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2 0.0034	273.94 0.93	600.87 2.04	166.75 0.57	11376.33 38.68	1291.50 4.39	13542.64 46.04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		25	26	7	238	137	426
		ОХР и ОПР							21
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							22

39

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							469
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							4
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	Ж5-15	РАЗБОРКА (0,18М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА							
24.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 4 - 2 М2							
25.	E27-18-5 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3 0.0036	410.69 1.48	391.12 1.41	103.81 0.37	- -	- -	801.81 2.89
26.	E27-20-1 (Н10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М 0.05	494.98 24.75	- -	- -	- -	- -	494.98 24.75
27.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0046	- -	216.58 1.00	44.69 0.21	- -	- -	216.58 1.00
28.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т 0.748	- -	- -	- -	- -	31.58 23.62	31.58 23.62
29.	C1-ПО-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	Т 0.748	- -	- -	- -	18.00 13.46	- -	18.00 13.46
30.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	100М3 0.008	93.81 0.75	232.62 1.86	57.47 0.46	6.35 0.05	- -	332.78 2.66
31.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3 0.88	- -	- -	- -	10.86 9.56	3.75 3.30	14.61 12.86
32.	E27-23-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)	1000М2 0.002	220.57 0.44	1151.58 2.30	315.00 0.63	38.10 0.08	- -	1410.25 2.82
33.	E27-23-4 К=3 (Н10) Н1=3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1СМ К НОРМАМ Е27-23-1, Е27-23-2, Е27-23-3 ДО ТОЛЩИНЫ 18 СМ	1000М2 0.002	12.89 0.03	152.08 0.30	44.65 0.09	- -	- -	164.97 0.33
34.	C412-1290-1170	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3 0.03	- -	- -	- -	17.23 0.52	2603.78 78.11	2621.01 78.63
35.	C412-1290-3170	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3 0.4537	- -	- -	- -	12.23 5.55	62.46 28.34	74.69 33.89
36.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М3 0.0006	93.81 0.06	232.62 0.14	57.47 0.03	6.35 0.00	- -	332.78 0.20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	C412-9007-5	ЧЕРНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3 0.066	- -	- -	- -	7.76 0.51	3.69 0.24	11.45 0.76
38.	E27-39-17 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 0.002	2221.81 4.44	1310.04 2.62	255.83 0.51	30812.05 61.62	3542.56 7.09	37886.46 75.77
39.	E27-39-18 К=2 (Н10) Н1=2	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДО ТОЛЩИНЫ 18 СМ	1000М2 0.002	87.98 -0.18	1.62 0.00	0.84 0.00	2958.07 -5.92	335.24 -0.67	3382.91 -6.77
40.	E27-34-1 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М 0.05	476.20 23.81	24.68 1.23	6.30 0.32	415.91 20.80	43.52 2.18	960.31 48.01
41.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3 0.09	- -	- -	- -	10.86 0.98	3.75 0.34	14.61 1.31
42.	574612-16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ 5	- -	- -	- -	4.26 21.30	0.32 1.60	4.58 22.90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				56	11	3	129	144	340
ОХР и ОПР									38
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									41
ИТОГО ПО ПТМ									419
ЗАТРАТЫ ТРУДА									9
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									887
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									856
В ТОМ ЧИСЛЕ									856
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									37
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									10
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									335
ТРАНСПОРТ									281
ОХР и ОПР									59
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									63

127

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ							31
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ							31
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							13
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

И.А.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
КОД ОБЪЕКТА	ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	5.3-21.12 БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 301
(НОРМЫ 2017г.)
РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж5-15	РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М2 8,4			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,86754
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,986358
M010312			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0198
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0105
M031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,036064
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,4629
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0454
M120101			АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,000245
M120906			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,31175
M121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0187
M122000			УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,054964
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,4629

43

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
M331617	РАЗБОРКА (0,18М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА	М2 2	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,02579
C101-78200			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000083
C101-8080			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАССА МГ, СГ	Т	0,000721
C102-2500			БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,00201
C310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	0,956
C412-1500-325			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	МЗ	1,1252
C412-1504-6170			СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	МЗ	1,22
C412-4041-4			СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т	0,82992
C412-4044-1			СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	0,714
C412-9005			ВОДА	МЗ	0,484
C414-1005-56			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100	МЗ	0,0826
C414-2004			РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00084
574612-1			КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ		1,4
Ж5-15					
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,723344
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34711
M010312			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,017028
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0375
M031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,029624
M060337			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25МЗ	МАШ.-Ч	0,03492
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,035066

h h

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
M120906			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,10166
M121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,070148
M121801			РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,0017
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,019464
C101-128902			ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,022
C117-1400#			МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0,00026
C203-49802			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,02204
C310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	0,748
C412-1290-1170			ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	0,03
C412-1290-3170			ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	0,4537
C412-1500-325			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	1,05
C412-9005			ВОДА	М3	1,759
C412-9007-5			ЧЕРНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	0,066
C414-1005-56			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100	М3	0,1677
C414-1009-7120			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F200	М3	0,3672
C414-2004			РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00099
574612-16			КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ		5

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

41

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 301 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)

(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	12,590884		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,333468		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010312	ТЦ	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,036828	33,91	1,25
4	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,048	32,91	1,58
5	M031811	ТЦ	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,065688	33,63	2,21
6	M050102	ТЦ	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,4629	22,38	10,36
			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч			
			ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,03492	27,28	0,95
7	M060337	ТЦ	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25МЗ	МАШ.-Ч	0,080466	36,26	2,92
8	M070149	ТЦ	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000245	48,72	0,01
9	M120101	ТЦ	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,41341	25,24	10,43
10	M120906	ТЦ	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,088848	42,02	3,73
11	M121601	ТЦ	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0017	54,76	0,09
12	M121801	ТЦ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,054964	46,14	2,54
13	M122000	ТЦ	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч			

9 и

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	M330805	ТЦ	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,4629	0,42	0,19
15	M331617	ТЦ	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,045254	11,54	0,52
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				37
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
16	574612-1	ТЦ	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	1,4	10,87	15,22
17	574612-16	ТЦ	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	5	4,26	21,3
18	C101-128902	ТЦ	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,022	31,14	0,69
19	C101-78200	ФБ	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000083	2200,13	0,18
20	C101-8080	ФБ	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАССА МГ, СГ	Т	0,000721	698,44	0,5
21	C102-2500	ТЦ	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,00201	235,15	0,47
22	C117-1400#	ТЦ	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0,00026	1693,57	0,44
23	C203-49802	ТЦ	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,02204	20,46	0,45
24	C412-1290-1170	РП	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	0,03	17,23	0,52
25	C412-1290-3170	РП	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	0,4537	12,23	5,55
26	C412-1500-325	РП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	2,1752	10,86	23,62
27	C412-1504-6170	РП	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	1,22	10,4	12,69
28	C412-4041-4	ТЦ	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т	0,82992	114,65	95,15
29	C412-4044-1	ТЦ	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	0,714	103,98	74,24
30	C412-9005	ТЦ	ВОДА	М3	2,243	1,27	2,85
31	C412-9007-5	РП	ЧЕРНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	0,066	7,76	0,51
32	C414-1005-56	ТЦ	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100	М3	0,2503	113,65	28,45
33	C414-1009-7120	РП	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F200	М3	0,3672	143,82	52,81

44

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
34	C414-2004	ТЦ	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00183	86,3	0,16
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							336
ИТОГО ТРАНСПОРТ							228
ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)				РУБ			54
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ				РУБ			30
СОСТАВИЛ		ИНЖЕНЕР	(должность)	 (подпись)		Е.К.СЕРГИЕНКО (инициалы, фамилия)	

ИИ

49

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 301
(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3884'3'301'SOPO7'3'РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР*
2	Ж5-15'РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА'М2*
3	БС101-78200#С101-78200'2200,13##=37'ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ###Т*
4	БС310-125'15,08+0,22.75#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ ###Т*
5	БС1-ПО-Б'18##=39'СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА###Т*
6	БС1-ПО-А'18##=39'СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА###Т*
7	БС412-1500-325#С412-1500-32'10,86#2,21.1,6+0,02.10,86#'=95'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)###МЗ'2801=<4/1-5-40-10-10/42>*
8	БС412-1504-6170#С412-1504-6'10,4#(15,08+0,22.120).1,6+0,02.10,4#'=95'СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###МЗ'2801=<4/1-5-30-35- 20/15>*
9	БС101-8080#С101-8080'698,44##=13'БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАССА МГ, СГ###Т*
10	БС412-1290-1170#С412-1290-1'17,23#(50+15,08.120).1,4+0,02.17,23#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###МЗ'2801=<4/1-5- 20-20-10/10>*
11	БС412-1290-3170#С412-1290-3'12,23#(15,08+0,22.120).1,5+0,02.12,23#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###МЗ'2801=<4/1-5- 20-20-10/20>*
12	БС412-9007-5#С412-9007'7,76#2,21.1,6+0,02.7,76#'=95'ЧЕРНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)###МЗ'2801=<4/1-5-40-10-20/10>*
13	БС414-1009-7120#С414-1009-7'1'143,82#16,35#'=46'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F200###МЗ'2801=<4/1-4-10-20-90/1340>*
14	РМ060248#М060337/М120202#М070149/М120711#М120906/М120907#М120906/М120910#М120906*
15	П'ТИП 1 - 5 М2*
16	E27-18-4'5.0,1"РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ'100МЗ**
17	E27-20-1'1,4"РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ'100М**
18	E51-7-6'5.0,1+0,04.1,4"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
19	C310-125'5.0,1.1,8+1,4.0,04*
20	C1-ПО-А'5.0,1.1,8*
21	C1-ПО-Б'1,4.0,04*
22	E27-14-1'5.0,2"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ'100МЗ**
23	C412-1500-325'5.0,2.1,1*
24	E27-14-2'5.0,2"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩГПС ТОЛЩИНОЙ 20 СМ'100МЗ**
25	C412-1504-6170'5.0,2.1,22*
26	E27-53-6'5'412-4044#412-4044-1'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ'1000М2**
27	E27-54-6#K=4'5'Н1=4/412-4044#412-4044-1'ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ'1000М2**
28	E27-53-1'5'Ж1000/412-4041#412-4041-4'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ'1000М2**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
29	E27-34-2'1,4'412-1500/414-1005#414-1005-56'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'100М''*
30	C412-1500-325'1,8:100.1,4*
31	574612-1'1,4*
32	П'ПОДЛОМКА КРАЯ - 3,4 М2*
33	E27-72-1'3,4.0,2.1,05:1000"РОЗЛИВ БИТУМОВ"Т''*
34	E27-53-1'3,4'Ж1000/412-4041#412-4041-4'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3'1000М2''*
35	Ж5-15'РАЗБОРКА (0,18М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА'М2*
36	П'ТИП 4 - 2 М2*
37	E27-18-5'2.0,18"РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ'100М3''*
38	E27-20-1'5"РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ'100М''*
39	E51-7-6'2.0,18+0,02.5"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 М3''*
40	C310-125'2.0,18.1,8+5.0,02*
41	C1-ПО-Б'2.0,18.1,8+5.0,02*
42	E27-14-1'2.0,4"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ'100М3''*
43	C412-1500-325'2.0,4.1,1*
44	E27-23-1'2"УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)'1000М2''*
45	E27-23-4#К=3'2'Н1=3'ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1СМ К НОРМАМ E27-23-1, E27-23-2, E27-23-3 ДО ТОЛЩИНЫ 18 СМ'1000М2''*
46	C412-1290-1170'15:1000.2*
47	C412-1290-3170'(189+12,62.3):1000.2*
48	E27-14-1'0,03.2"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ'100М3''*
49	C412-9007-5'0,03.2.1,1*
50	E27-39-17'2'Ж1000/412-1500#412-1500-325/414-1009-5#414-1009-7120'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ'1000М2''*
51	E27-39-18#К=2'2'В/Н1=2/414-1009-5#414-1009-7120'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДО ТОЛЩИНЫ 18 СМ'1000М2''*
52	E27-34-1'5'11536=3,9.0,86/412-1500/414-1005#414-1005-56=3,9.0,86/414-2004=0,06.0,33'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ'100М''*
53	C412-1500-325'1,8:100.5*
54	574612-16'5*
55	L*

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ
КОД ОБЪЕКТА N421
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, 3
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 302
 (НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,535 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж5-16	РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 3 - 6 М2							
5.	E27-18-5 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	100М3 0.006	410.69 2.46	391.12 2.35	103.81 0.62	- -	- -	801.81 4.81
6.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.006	- -	216.58 1.30	44.69 0.27	- -	- -	216.58 1.30
7.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т 1.08	- -	- -	- -	- -	31.58 34.11	31.58 34.11
8.	C1-ПО-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	Т 1.08	- -	- -	- -	18.00 19.44	- -	18.00 19.44
9.	E27-14-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	100М3 0.009	93.81 0.84	162.10 1.46	38.02 0.34	8.89 0.08	- -	264.80 2.38
10.	C412-1503-6170	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3 1.098	- -	- -	- -	14.94 16.40	66.67 73.20	81.61 89.61
11.	E27-39-17 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 0.006	2221.81 13.33	1310.04 7.86	255.83 1.53	30812.05 184.87	3542.56 21.26	37886.46 227.32


52

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	E27-39-18 K=10 (H10) H1=10	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 CM ДО ТОЛЩИНЫ 18 CM	1000M2 0.006	439.89 -2.64	8.08 -0.05	4.18 -0.03	14790.35 -88.74	1676.20 -10.06	16914.52 -101.49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		14	13	3	132	119	278
		ОХР и ОПР							11
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12
		ИТОГО ПО ПТМ							301
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							2
	Ж5-16	РАЗБОРКА (0,06M) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОШТУЧНОЙ ПЛИТКИ							
13.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 3.1 - 1 M2							
14.	E68-55-2 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА, ПОГРУЗКА	100 M2 0.01	27.03 0.27	20.14 0.20	2.08 0.02	- -	- -	47.17 0.47
15.	E27-20-1 (H10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100M 0.05	494.98 24.75	- -	- -	- -	- -	494.98 24.75
16.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 M3 0.001	- -	216.58 0.22	44.69 0.04	- -	- -	216.58 0.22
17.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 KM	T 0.358	- -	- -	- -	- -	31.58 11.31	31.58 11.31
18.	C1-ПО-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	T 0.358	- -	- -	- -	18.00 6.44	- -	18.00 6.44
19.	E27-14-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 CM	100M3 0.002	93.81 0.19	232.62 0.47	57.47 0.11	6.35 0.01	- -	332.78 0.67
20.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 KM)	M3 0.22	- -	- -	- -	10.86 2.39	3.75 0.83	14.61 3.21
21.	E27-253-1 (H10)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ	100M2 0.01	858.55 8.59	37.70 0.38	5.09 0.05	1.48 0.01	0.06 0.00	897.79 8.99
22.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 KM)	M3 0.0322	- -	- -	- -	10.86 0.35	3.75 0.12	14.61 0.47

52

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	C414-3011-1	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2 1.02	- -	- -	- -	15.77 16.09	1.17 1.19	16.94 17.28
24.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М 0.05	476.20 23.81	24.68 1.23	6.30 0.32	611.39 30.57	65.75 3.29	1178.02 58.90
25.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3 0.07	- -	- -	- -	10.86 0.76	3.75 0.26	14.61 1.02
26.	574612-16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ 5	- -	- -	- -	4.26 21.30	0.32 1.60	4.58 22.90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				58	3	1	78	19	158
ОХР и ОПР									38
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									41
ИТОГО ПО ПТМ									237
ЗАТРАТЫ ТРУДА									9
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									535
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									509
В ТОМ ЧИСЛЕ									509
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									72
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									15
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									3
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									184
ТРАНСПОРТ									137
ОХР и ОПР									49
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									52
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ									26
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ									26
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									11

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)

(подпись)
Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

53

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА	5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 302

(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж5-16	РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА	М2 6			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,18628
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38727
М031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03864
М060337			ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		
			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25М3	МАШ.-Ч	0,0582
М070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,03741
М120906			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,01755
М121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,18087
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0546
С101-128902			ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,066
С117-1400#			МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0,00078
С203-49802			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0378
С310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	1,08
С412-1500-325			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	0,24
С412-1503-6170			СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	1,098
С412-9005			ВОДА	М3	1,131
С414-1009-7115			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F150	М3	0,612

54

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж5-16	РАЗБОРКА (0,06М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОШТУЧНОЙ ПЛИТКИ	M2 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,06644
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06766
M010312			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00396
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0424
M031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,00944
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0037
M120906			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,0052
M121010			ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,0417
M121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00296
M261400*			МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0283
M331531*			ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,1056
C101-48602			КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ	0,004
C310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	0,358
C412-1500-325			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	МЗ	0,3222
C412-9005			ВОДА	МЗ	1,315
C414-1005-56			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100	МЗ	0,2537
C414-2004			РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00099
C414-3011-1			ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	1,02
574612-16			КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ		5

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 302 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,25272		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45493		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M010312	ТЦ	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00396	33,91	0,13
4	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,0424	32,91	1,4
5	M031811	ТЦ	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,04808	33,63	1,62
6	M060337	ТЦ	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25М3	МАШ.-Ч	0,0582	27,28	1,59
7	M070149	ТЦ	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,04111	36,26	1,49
8	M120906	ТЦ	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,02275	25,24	0,57
9	M121010	ТЦ	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	0,0417	2,75	0,11
10	M121601	ТЦ	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,18383	42,02	7,72
11	M261400*	ТЦ	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0283	3,55	0,1
12	M331531*	ТЦ	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,1056	0,4	0,04
13	M331617	ТЦ	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0546	11,54	0,63
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				15
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
14	574612-16	ТЦ	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	5	4,26	21,3

56

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
15	C101-128902	ТЦ	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,066	31,14	2,06
16	C101-48602	ТЦ	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ	0,004	2,1	0,01
17	C117-1400#	ТЦ	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0,00078	1693,57	1,32
18	C203-49802	ТЦ	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0378	20,46	0,77
19	C412-1500-325	РП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	М3	0,5622	10,86	6,11
20	C412-1503-6170	РП	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	М3	1,098	14,94	16,4
21	C412-9005	ТЦ	ВОДА	М3	2,446	1,27	3,11
22	C414-1005-56	ТЦ	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100	М3	0,2537	113,65	28,83
23	C414-1009-7115	РП	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F150	М3	0,612	143,82	88,02
24	C414-2004	ТЦ	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00099	86,3	0,09
25	C414-3011-1	ТЦ	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	1,02	15,77	16,09
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							184
ИТОГО ТРАНСПОРТ							92
ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)				РУБ			45
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ				РУБ			25

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

57

58

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 302
(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3884'3'302'S0R0'7'3'РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР*
2	Ж5-16'РАЗБОРКА (0,1М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА'М2*
3	БС412-9007-5#С412-9007'7,76#2,21.1,6+0,02.7,76#'=95'ЧЕРНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)###'М3"2801=<4/1-5-40-10-20/10>*
4	БС412-1290-3170#С412-1290-3'12,23#(15,08+0,22.120).1,5+0,02.12,23#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###'М3"2801=<4/1-5- 20-20-10/20>*
5	БС412-1290-1170#С412-1290-1'17,23#(50+15,08.120).1,4+0,02.17,23#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 5-20 ММ (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###'М3"2801=<4/1-5- 20-20-10/10>*
6	БС412-1500-325#С412-1500-32'10,86#2,21.1,6+0,02.10,86#'=95'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)###'М3"2801=<4/1-5-40-10-10/42>*
7	БС1-ПО-Б'18###'=39'СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА###'Т*
8	БС310-125'15,08+0,22.75#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ ###'Т*
9	БС414-1009-7115#С414-1009-71'143,82#16,35#'=46'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F150###'М3"2801=<4/1-4-10-20-90/1340>*
10	БС414-1009-7120#С414-1009-71'143,82#16,35#'=46'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F200###'М3"2801=<4/1-4-10-20-90/1340>*
11	БС412-1503-6170#С412-1503-6'14,94#(15,08+0,22.120).1,6+0,02.14,94#'=95'СМЕСИ ГРАВИЙНО- ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###'М3"2801=<4/1-5-30-35-10/13>*
12	РМ031830#М031811/М060248#М060337/М120202#М070149/М120711#М120906/М120910#М120906*
13	П'ТИП 3 - 6 М2*
14	E27-18-5'6.0,1"РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ'100М3**
15	E51-7-6'6.0,1"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 М3**
16	C310-125'6.0,1.1,8*
17	C1-ПО-Б'6.0,1.1,8*
18	E27-14-2'6.0,15"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ'100М3**
19	C412-1503-6170'6.0,15.1,22*
20	E27-39-17'6'Ж1000/412-1500#412-1500-325/414-1009-5#414-1009-7115'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ'1000М2**
21	E27-39-18#К=10'6'В/Н1=10/414-1009-5#414-1009-7115'УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДО ТОЛЩИНЫ 18 СМ'1000М2**
22	Ж5-16'РАЗБОРКА (0,06М) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОШТУЧНОЙ ПЛИТКИ'М2*
23	П'ТИП 3.1 - 1 М2*
24	E68-55-2'1"РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА, ПОГРУЗКА'100 М2**
25	E27-20-1'5"РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ'100М**
26	E51-7-6'5.0,02"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 М3**
27	C310-125'1.0,06.1,8+5.0,05*
28	C1-ПО-Б'1.0,06.1,8+5.0,05*
29	E27-14-1'1.0,2"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ'100М3**
30	C412-1500-325'1.0,2.1,1*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
31	E27-253-1'1'Ж100/412-1500-2/412-9006'УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ'100М2"*
32	C412-1500-325'(3,06+0,16):100.1*
33	C414-3011-1'1.1,02*
34	E27-34-2'5'11536=5,9.0,86/412-1500/414-1005#414-1005-56=5,9.0,86/414-2004=0,06.0,33'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'100М"*
35	C412-1500-325'5:100.1,4*
36	574612-16'5*
37	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 303
 (НОРМЫ 2017г.)
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,069 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-50	СРЕЗКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО С ПОСЕВОМ ТРАВ							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 5 - 53 М2							
5.	Е1-24-5 (Н10)	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0053	- -	370.94 1.97	85.93 0.46	- -	- -	370.94 1.97
6.	Е1-24-5 К=0,85 (Н10) Н3=0.85	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	1000М3 0.0053	- -	315.30 1.67	73.04 0.39	- -	- -	315.30 1.67
7.	Е47-25-6 ПОС (Н10)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ (100% СОГЛАСНО ПОС)	100М2 0.53	39.75 21.07	- -	- -	26.90 14.26	1.00 0.53	67.65 35.86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				21	4	1	14	1	40
ОХР и ОПР									14
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									15
ИТОГО ПО ПТМ									69
ЗАТРАТЫ ТРУДА									3

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	69
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	69
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	1
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	14
ТРАНСПОРТ	1
ОХР и ОПР	14
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	15
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	3

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

19

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО
КОД ОБЪЕКТА ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 5.3-21.12
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 303
 (НОРМЫ 2017г.)
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж7-50	СРЕЗКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО С ПОСЕВОМ ТРАВ	M2 53			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,2648
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,100305
M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,100305
C118-8000			СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,06
C412-9005			ВОДА	M3	5,3

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

62

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 303 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,2648		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,100305		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M070149	ТЦ	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,100305	36,26	3,64
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				4
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
4	C118-8000	ТЦ	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,06	7,1	7,53
5	C412-9005	ТЦ	ВОДА	МЗ	5,3	1,27	6,73
			ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				14
			ИТОГО ТРАНСПОРТ				1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

64

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В
ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 303
(НОРМЫ 2017г.)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

- 1 L3'3884'3'303'S0R0'7'3'OЗЕЛЕНЕНИЕ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР'*
- 2 Ж7-50'СРЕЗКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО С ПОСЕВОМ ТРАВ'М2*
- 3 П'ТИП 5 - 53 М2*
- 4 Е1-24-5'53.0,1"СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ
(Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3"*
- 5 Е1-24-5#К=0,85'53.0,1'НЗ=0,85'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНО-РАСТИТЕЛЬНОГО
СЛОЯ'1000М3"*
- 6 Е47-25-6#ПОС'53'Ж100'ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ
ВРУЧНУЮ (100% СОГЛАСНО ПОС)'100М2"*
- 7 L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 304
 (НОРМЫ 2017г.)
 ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

СТОИМОСТЬ 0,22 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-60	ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК							
4.	E46-34-2 (Н10)	РАЗБОРКА ВОДОТВОДНОГО ЛОТКА	МЗ 0.1111	61.89 6.88	142.73 15.86	43.44 4.83	- -	- -	204.62 22.74
5.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ 0.0011	- -	216.58 0.24	44.69 0.05	- -	- -	216.58 0.24
6.	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т 0.2	- -	- -	- -	- -	31.58 6.32	31.58 6.32
7.	C1-ПО-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА	Т 0.2	- -	- -	- -	18.00 3.60	- -	18.00 3.60
8.	E11-2-3 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	МЗ 0.165	21.25 3.51	10.35 1.71	3.19 0.53	0.06 0.01	- -	31.66 5.23
9.	C412-1503-6C6	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	МЗ 0.2112	- -	- -	- -	14.94 3.16	66.67 14.08	81.61 17.24
10.	E27-34-1 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М 0.02	476.20 9.52	24.68 0.49	6.30 0.13	640.24 12.80	69.04 1.38	1210.16 24.20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	M3 0.036	- -	- -	- -	10.86 0.39	3.75 0.14	14.61 0.53
12.	574612-16 Т.Ч.3.7	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ 2	- -	- -	- -	4.26 8.52	0.32 0.64	4.58 9.16
13.	E11-2-9 (Н10)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ЛОТКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	M3 0.1028	21.84 2.25	0.32 0.03	- -	200.77 20.64	22.63 2.33	245.56 25.25
14.	E11-15-8 (Н10)	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2 0.0054	84.99 0.46	0.35 0.00	0.18 0.00	9.82 0.05	0.69 0.00	95.85 0.52
15.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СЛИВ ЛОТКА - 1,47 M2							
16.	E11-2-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	M3 0.2205	20.35 4.49	4.95 1.09	1.53 0.34	0.14 0.03	- -	25.44 5.61
17.	C412-1500-325	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	M3 0.247	- -	- -	- -	10.86 2.68	3.75 0.93	14.61 3.61
18.	E11-2-9 (Н10)	УСТРОЙСТВО СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	M3 0.147	21.84 3.21	0.32 0.05	- -	200.77 29.51	22.63 3.33	245.56 36.10
19.	E1-156-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛИВА ЛОТКА КАМНЕМ БУТОВЫМ	100M3 0.001	2013.57 2.01	2.31 0.00	1.19 0.00	- -	- -	2015.88 2.01
20.	C412-1272-25	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ ФР. 100-150ММ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 25 КМ)	M3 0.101	- -	- -	- -	50.40 5.09	15.08 1.52	65.48 6.61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				32	19	6	86	31	168
ОХР и ОПР									25
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									27
ИТОГО ПО ПТМ									220
ЗАТРАТЫ ТРУДА									5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									220
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									216
В ТОМ ЧИСЛЕ									32
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	6
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	82
ТРАНСПОРТ	31
ОХР и ОПР	25
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	27
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	4
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР
(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы, фамилия)

629

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА	5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 304
(НОРМЫ 2017г.)
ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-60	ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК	М 2			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,235432
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,842342
M021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,015
M031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,007084
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,819896
M110907			ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,119904
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,695486
M331101			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,12441
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000362
C101-128902			ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,009992
C101-130900			ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400-Д20 (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000324
C101-59400			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,0005
C102-13800			ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00025

69

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
C310-125			ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ	Т	0,2
C412-1272-25			КАМЕНЬ БУТОВЫЙ ФР. 100-150ММ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 25 КМ)	МЗ	0,101
C412-1500-325			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	МЗ	0,283
C412-1503-6C6			СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	МЗ	0,2112
C412-9005			ВОДА	МЗ	0,639935
C414-1005-7325			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F250	МЗ	0,317196
C414-2004			РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0012
574612-16			КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ		2

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)

(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО

(инициалы, фамилия)

69

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ.
 УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)
КОД ОБЪЕКТА 5.3-21.12
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 3
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 304 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
 (НОРМЫ 2017г.)
 ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,235432		
2	1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,842342		
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021141	ТЦ	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,015	32,91	0,49
4	M031811	ТЦ	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,007084	33,63	0,24
5	M050102	ТЦ	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,819896	22,38	18,35
6	M110907	ТЦ	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,119904	0,67	0,08
7	M330805	ТЦ	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,695486	0,42	0,29
8	M331101	ТЦ	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,12441	0,14	0,02
9	M331617	ТЦ	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000362	11,54	0
			ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				19
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
10	574612-16	ТЦ	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	2	4,26	8,52
11	C101-128902	ТЦ	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,009992	31,14	0,31
12	C101-130900	ТЦ	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400-Д20 (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000324	163,74	0,05

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	Тип цены	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	C101-59400	ТЦ	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,0005	1044	0,52
14	C102-13800	ТЦ	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00025	165,67	0,04
15	C412-1272-25	РП	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ ФР. 100-150ММ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 25 КМ)	МЗ	0,101	50,4	5,09
16	C412-1500-325	РП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)	МЗ	0,283	10,86	3,07
17	C412-1503-6С6	РП	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)	МЗ	0,2112	14,94	3,16
18	C412-9005	ТЦ	ВОДА	МЗ	0,639935	1,27	0,81
19	C414-1005-7325	РП	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F250	МЗ	0,317196	192,96	61,21
20	C414-2004	ТЦ	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0012	86,3	0,1
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							83
ИТОГО ТРАНСПОРТ							24
ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)				РУБ			6
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ				РУБ			4

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР

(должность)


(подпись)

Е.К.СЕРГИЕНКО
(инициалы,фамилия)

19

42

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ В ПУ"МОЗЫРЬГАЗ" (ЗАМЕНА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ Г.МОЗЫРЬ. УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ, 19, СКЗ N42)

КОД ОБЪЕКТА: 5.3-21.12

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 304
(НОРМЫ 2017г.)

ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2021г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

- 1 L3'3884'3'304'S0R0'7'3'ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ'ГП'Е.К.СЕРГИЕНКО#ИНЖЕНЕР**
- 2 Ж7-60'ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК'М*
- 3 БС412-1503-6С6#С412-1503-6'14,94#(15,08+0,22.120).1,6+0,02.14,94#'=95'СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6 (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 170 КМ)###'МЗ"2801=<4/1-5-30-35-10/13>*
- 4 БС414-1005-7325#С414-1005-73'192,96#21,94#'=46'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F250 ###'МЗ"2801=<4/1-4-10-20-90/1030>*
- 5 БС412-1500-325#С412-1500-32'10,86#2,21.1,6+0,02.10,86#'=95'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 5 КМ)###'МЗ"2801=<4/1-5-40-10-10/42>*
- 6 БС412-1272-25#С412-1272'28.1,8#7,82.1,8+0,02.50,4#'=95'КАМЕНЬ БУТОВЫЙ ФР. 100-150ММ (СТОИМОСТЬ СОГЛАСНО СПРАВКЕ ЗАКАЗЧИКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ДО 25 КМ)###'МЗ"2801=<4/1-5-10-10/10>*
- 7 БС412-1282-4170#С412-1282-4'22,37#(15,08+0,22.120).1,33+0,02.22,37#'=95'ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ ###'МЗ"2801=<4/1-5-20-10-20/30>*
- 8 БС1-ПО-Б'18###'=39'СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ БЕТОНА###'Т*
- 9 БС310-125'15,08+0,22.75#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 125 КМ ###'Т*
- 10 Е46-34-2'200:1800"РАЗБОРКА ВОДОТВОДНОГО ЛОТКА'МЗ**
- 11 Е51-7-6'200:1800"ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
- 12 С310-125'200:1000*
- 13 С1-ПО-Б'200:1000*
- 14 Е11-2-3'0,15.1,1'412-1300-1'УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ'МЗ**
- 15 С412-1503-6С6'1,28.0,165*
- 16 Е27-34-1'2'Ж100/11536=3,9.0,8/412-1500/414-1005#414-1005-7325=3,9.0,8'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ'100М**
- 17 С412-1500-325'1,8:100.2*
- 18 574612-16#Т.Ч.3.7'2*
- 19 Е11-2-9'(0,2.0,9-2.0,08.0,1).1-3,9.0,8:1,02:100.2'11535#11536/414-1004#414-1005-7325'УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ЛОТКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ'МЗ**
- 20 Е11-15-8'(0,7-0,08.2).1'"ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ'100М2**
- 21 П'СЛИВ ЛОТКА - 1,47 М2*
- 22 Е11-2-1'1,47.0,15'412-1500'УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ'МЗ**
- 23 С412-1500-325'1,12.1,47.0,15*
- 24 Е11-2-9'1,47.0,1'11535#11536/414-1004#414-1005-7325'УСТРОЙСТВО СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ'МЗ**
- 25 Е1-156-1'0,1'412-1272'УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛИВА ЛОТКА КАМНЕМ БУТОВЫМ'100МЗ**
- 26 С412-1272-25'0,1.1,01*
- 27 L*