

"Утверждаю"  
 "12" 05 2021 г.  
 /Надточаев Ю.В./

www.BelStroyka.by верс. 1.17.15

Ремонт ж/б ограждения (Брагин) мая

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г.Гомель, ул.Гагарина, 17

Объект: «Текущий ремонт железобетонного ограждения территории Брагинского РГС, расположенного по адресу: г.п.Брагин, ул. Челидзе, 41 А»

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

### Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.05.2021 г.

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					Транспорт	общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы			
Поправочные коэффициенты	Объем работ		всего		в т.ч.					
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2										
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы										
1.	E1-165-2	100м3	325,61	1 943,14					1 943,14	
		0,053	20,71	123,58					123,58	
Планировка площадей в естественных грунтах II группы										
2.	E51-8-2	100м2	15,73	93,87					93,87	
		0,21	3,96	23,66					23,66	
Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м										
3.	E7-24-1	100м	171,24	796,77	1 166,99	361,54	99,31	15,77	2 078,84	
	K_мех.=0,8 K_мат.=0 K_труд.=0,8	0,8	131,51	611,92	896,25	277,66			1 508,17	
Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м (из демонтажа)										
4.	E7-24-1	100м	171,24	796,77	1 166,99	361,54	99,31	15,77	2 078,84	
		0,8	164,39	764,9	1 120,31	347,08	79,45	12,62	1 977,28	
Разборка бетонных монолитных фундаментов										
5.	E52-1-3	м3	17,68	85,05	129,73	51,08	36		230,78	
		2,52	53,47	196,71	392,3	154,47	90,72		679,73	
Устройство бетонной подготовки из бетона класса в3,5										
6.	E6-1-1	100м3	190	1 091,68	273,88	80,84	8 178,27	1 313,2	10 857,03	
		0,026	5,93	34,06	8,55	2,52	212,64	34,14	289,39	
Сварка арматуры ваным способом, при диаметре арматуры до 25 мм										
7.	E6-12-1	100стык	19,98	149,26	34,15	7,16	93,9	13,28	290,59	
		0,4	9,59	71,64	16,39	3,44	37,56	5,31	130,9	
Огрунтовка поверхности стен забора										
8.	E26-113-1	100м2	4,19	25	0,03				25,03	
		3,44	17,3	103,2	0,12				103,32	
Грунтовка акриловая ак-027										
9.	1/10-230-15/60   C101-23606	кг				7,2	1,02		8,22	
	Материал	68,8				495,36	70,04		565,4	
Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов										
10.	E61-44-6	100м2	21,89	75,46	159,9	70,64	1,59		236,95	
		3,44	90,36	311,5	660,07	291,6	5,47		977,04	
Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов										
11.	E26-127-1	100м2	18,46	128,11	0,15		10,92	1,54	140,72	
		3,44	76,2	528,84	0,62		37,56	5,3	572,32	
Краска водно-дисперсионная акриловая "лакрит" престиж группа в										
12.	1/10-230-5-5/50   C101-34001	кг				5,5	0,78		6,28	
	Материал	206,4				1 135,2	160,99		1 296,19	
Погрузка строительных отходов погрузчиками										
13.	E51-7-6	100 м3	6,44		191,98	44,69			191,98	
		0,0252	0,19		5,81	1,35			5,81	
Перевозка строительных отходов (бой бетона) до 110 км										
14.	C310-11	I					28,1		28,1	
		4,49					126,17		126,17	
Стоимость приемки боя бетонного										
15.	C999-9900	I				15			15	
	Отход (бой бетона)	4,49				67,35			67,35	
Итого по ...			573,61	2 770,01	3 100,42	1 078,12	2 161,31	414,57	8 446,31	
<b>ИТОГО прямые затраты:</b>			<b>573,61</b>	<b>2 770,01</b>	<b>3 100,42</b>	<b>1 078,12</b>	<b>2 161,31</b>	<b>414,57</b>	<b>8 446,31</b>	
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. K = 1,0073		
Зарплата рабочих						2 770,01		2 790,23		
Эксплуатация машин (из расшифровки)						3 100,42		3 123,04		
в т.ч. зарплата машинистов						1 078,12		1 085,96		
ОХР и ОПР				81.86%		3 150,08		3 173,08		
Плановая прибыль				52.34%		2 014,11		2 028,81		

Материалы без НДС		2 093,96	2177,09
Транспортные расходы		414,57	417,62
<i>в том числе перевозка (С310, С311)</i>			127,09
<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>			<b>13709,87</b>
Прочие затраты			3421,14
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		1 317,90
Командировочные расходы		2 088	2 103,24
<b>Итого строительных и иных специальных монтажных работ:</b>			<b>17131,01</b>
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			<b>17 131,01</b>
<b>Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации</b>			<b>17 131,01</b>
<b>Итого объем работ для налогообложения</b>			<b>17 131,01</b>
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	3 426,20
<b>ВСЕГО выполнено работ</b>			<b>20 557,21</b>
Всего освоено (справочно)			20 557,21
<b>Итого к оплате:</b>			<b>20 557,21 руб.</b>
<i>( Двадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей двадцать одна копейка )</i>			

Составил:  / Петровский И. И.

Проверил:  / Абрамчик Е. В.