



Предприятие Комплексного Проектирования  
«Гомельдорпроект»  
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» г. Гомель

Республика Беларусь, 246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, тел. (0232) 344734

**Ликвидация (снос) мойки автомашин  
(инв. №420054, в ЕГРНИ инв.№ 342/С-75584) с очистными сооружениями  
(инв. 420056, в ЕГРНИ инв. №342/С-75585) Светлогорского РГС ПУ "Жлобингаз",  
расположенного по адресу: г.Светлогорск, ул. Лесная,12**

Строительный проект

17/22 – ССР, СМ

**Сметная документация и  
сводный сметный расчет**

Директор

\_\_\_\_\_

Сухарков А.А.

Главный инженер

\_\_\_\_\_

Пархомович Н.М.

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_

Хозей И.Н.

Гомель 2022 г.

ЭКЗ.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и Национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

И.Н. Хозей

	Лист
Пояснительная записка	3
Сводный сметный расчет	4
Сводная смета на ПИР	10
Прогнозный индекс	11
Календарный план	12
Календарный план подготовительного периода	13
Объектная смета № 1 Снос мойки автомашин с очистными сооружениями	14
Локальная смета № 1-01 снос мойки автомашин с очистными сооружениями	16
Исходные данные	20
Ведомость объемов работ и расходов ресурсов	22
Ведомость ресурсов	24
Локальная смета № 1-02 разборка покрытия	26
Исходные данные	29
Ведомость объемов работ и расходов ресурсов	30
Ведомость ресурсов	32
Локальная смета № 1-03 срезка растительного грунта	34
Исходные данные	36
Ведомость объемов работ и расходов ресурсов	37
Ведомость ресурсов	38
Объектная смета № 2 Благоустройство и озеленение	39
Локальная смета № 2-01 покрытие	41
Исходные данные	44
Ведомость объемов работ и расходов ресурсов	45
Ведомость ресурсов	47
Локальная смета № 2-02 озеленение	49
Исходные данные	51
Ведомость объемов работ и расходов ресурсов	52
Ведомость ресурсов	53
Отпускные цены на оказание услуг по приёму отходов	54

						17 / 22 - ССР, СМ		
Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание		
Гл. инж.		Пархомович						
ГИП		Хозей						
Нач. группы		Титова						
Составил		Титова						
Н. контр.		Хозей						
						Стадия	Лист	Листов
						С	2	54
						ПКП «Гомельдорпроект»		

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сметная документация на Снос разработана на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденная постановлением МАИС РБ от 18.11.2011 N51.

2. Для исчисления сметной стоимости приняты:

- Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03-2017) для зоны 1.
- Стоимость чел.-часа рабочего (в среднем по республике) на 1 февраля 2022 – 8,20 руб.
- Дата начала разработки сметной док. на основании (НРР-2017) на 1 февраля 2022.
- Для составления сметной документации приняты нормы расхода ресурсов НРР-2017.

3. Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства от 31.10.2016 г №238 (1,00).

4. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определены в размере согласно постановлению МАИС РБ N1 от 11.01.2021 г.  
(Н10=65,72#69,89) с учетом поправочного (расчётного) коэффициента в размере (1,0#1,0)

5. Временные здания и сооружения определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно сборника норм на строительство временных зданий и сооружений в РБ п.5.8 (10,1х0,8=8,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.

6. Согласно сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены затраты на зимнее удорожание работ п.4.2 (3,85х0,8=3,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.

7. Затраты на социальное страхование определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно Инструкции п.30.2 (34 %).

8. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих, согласно Инструкции п.30.3 (9,7%).

9. Средства, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращением обратно (нулевой пробег) – отсутствуют.

10. Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию п.30.10 (0,306 %).

11. Отчисления в фонды развития строительной отрасли, согласно Указа N259 от 06.07.2021г (1 %).

12. Затраты на технадзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.1 (1,38 %).

13. Затраты на авторский надзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.2 (0,2 %).

14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в процентах согласно Инструкции п.33.1 (3,0%х0,8=2,4 %).

15. Затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве определяются в процентах п.31.7 (0,09 %) от суммы заработной платы, эксплуатации машин, материалов, накладных расходов и плановых накоплений по итогам глав 1-9.

16. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и специальной инспекции госкомитета по стандартизации предусмотрены в размере п.31.6 (НЕТ)

### Общая сметная стоимость и технико-экономические показатели по смете.

Общая сметная стоимость определена по сводной смете в сумме	36,403 тыс. руб.
в том числе:	
возвратных сумм	0,060 тыс. руб.
СМР	21,759 тыс. руб.
прочие	14,644 тыс. руб.
трудоемкость	717 чел.-час

Составил

С.В.Титова

## НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

36,403 ТЫС.РУБ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

35,885 ТЫС.РУБ

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

36,229 ТЫС.РУБ

Возвратные суммы

0,060 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_\_\_" 20\_\_г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ. N420054, В ЕГРНИ ИНВ. N342/С-75584) С  
ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ. N420056, В ЕГРНИ ИНВ. N342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС  
ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

## КОД ОБЪЕКТА:

17/22

Дата начала разработки сметной документации

на 1 февраля 2022г.

Дата начала строительства

апрель 2022

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТАБЛИЦА 1  
П.1.5

ЗАТРАТЫ НА ДЕТАЛЬНОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ УО "БЕЛГУТ" N1 ОТ  
31.10.2021

0,38

0,38

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 1 П.1.5	ЗАТРАТЫ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КУП "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО УАИГ" НИ1025/0225/1231 ОТ 23.12.2021	-	-	-	-	-	0,505	0,505
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	-	-	-	-	-	0,885	0,885
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ	2,998	4,831 1,7	0,777 2,158	3,088 3,284	-	1,156	18,292 592
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,487	0,026 0,01	2,084 0,303	0,326 0,347	-		3,573 64
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3,485	4,857 1,71	2,861 2,461	3,414 3,631	-	1,156	21,865 656
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	3,485	4,857 1,71	2,861 2,461	3,414 3,631	-	2,041	22,75 656
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,08X0,93 - 7,514%	0,098	0,059 0,012	0,234 -	-	-	-	0,391 26
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,059
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,098	0,059 0,012	0,234 -	-	-		0,391 26
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,059
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	3,583	4,916 1,722	3,095 2,461	3,414 3,631	-	2,041	23,141 682

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>0,059</b>
	<b>ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ</b>							
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,0800X0,93 - 2,864%	0,075	0,04 0,015	0,034	-	-	-	0,149 18
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)</b>							
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 9,7%	-	-	-	-	-	0,504	0,504
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	1,766	1,766
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,071	0,071
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г.	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	0,238	0,238

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,075	0,04 0,015	0,034	-	-	2,579	2,728 18
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3,658	4,956 1,737	3,129 2,461	3,414 3,631	-	4,62	25,869 701 0,059
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38%	-	-	-	-	-	0,357	0,357
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	3,681	3,681
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	0,042	0,042
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,022	0,022
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	4,102	4,102
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	3,658	4,956 1,737	3,129 2,461	3,414 3,631	-	8,722	29,971 701 0,059
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							



НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,088	0,119 0,042	0,075 0,059	0,082 0,087	- -	0,209	0,719 17
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>3,746</b>	<b>5,075 1,779</b>	<b>3,204 2,52</b>	<b>3,496 3,718</b>	<b>- -</b>	<b>8,931</b>	<b>30,69 717</b>
НАЛОГ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НДС - 20%</b>	-	-	-	-	-	5,195	<b>0,059 5,195</b>
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	<b>5,195</b>	<b>5,195</b>
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>3,746</b>	<b>5,075 1,779</b>	<b>3,204 2,52</b>	<b>3,496 3,718</b>	<b>- -</b>	<b>14,126</b>	<b>35,885 717</b>
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	0,344	<b>0,059 0,344</b>
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>3,746</b>	<b>5,075 1,779</b>	<b>3,204 2,52</b>	<b>3,496 3,718</b>	<b>- -</b>	<b>14,47</b>	<b>36,229 717</b>
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,174	0,174

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	3,746	5,075	3,204	3,496	-	14,644	36,403
			1,779	2,52	3,718	-		717

ПОДПУНКТ  
34.1  
ИНСТРУКЦИИ

**ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ**

**0,06**

**ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ  
РАСЧЕТУ**

**3,746**

**5,075**  
**1,779**

**3,204**  
**2,52**

**3,496**  
**3,718**

**-**  
**-**

**14,644**

**36,403**  
**717**

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

А.А.СУХАРКОВ  
(инициалы, фамилия)

И.Н.ХОЗЕЙ  
(инициалы, фамилия)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ  
(инициалы, фамилия)

**Шифр № 17/22**

Сводная смета  
на проектные работы

Наименование объекта:

**"Ликвидация (снос) мойки автомашин (инв. №420054, в ЕГРНИ инв. № 342/С-75584) с очистными сооружениями (инв. №420056, в ЕГРНИ инв. №342/С-75585) Светлогорского РГС ПУ "Жлобингаз", расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. Лесная, 12"**

Наименование проектно-изыскательской организации:

ПКП «Гомельдорпроект»

Наименование организации заказчика:

РПУП "Гомельоблгаз"

№ п/п	Перечень выполняемых работ	ВСЕГО базовые затраты трудовых ресурсов исполнителя 14-го разряда	Проектные работы для ССР на 01.02.2022 (217,43*1,082564*1,0055*1,2)	Проектные работы в текущих ценах, руб, с НДС 20 %
1	Проектные работы	13,0	3 680,79	3 690,96
2	<b>Всего:</b>	<b>13,0</b>	<b>3 680,79</b>	<b>3 690,96</b>
3	в том числе НДС 20 %	-	613,47	615,16

И.о. директора - гл.инженер  
ПКП «Гомельдорпроект»



Н.М.Пархомович

И.о. ГИПа

Т.Д.Дубровская

Нач.сектора ПЭАиО

И.А.Лапицкая

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель генерального директора  
РПУП "Гомельоблгаз"

Ю.В.Надточаев

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 523)

Наименование объекта

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

Код объекта

17/22

Дата разработки сметной документации  
(в ценах)

на 1 февраля 2022

Дата начала строительства

апрель 2022

Нормативный срок строительства, мес

1

Итого по сводному сметному расчету с  
учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.

35,885

оборудование с НДС

0

в том числе оборудование с НДС, не  
подлежащие индексации

0

затраты, не подлежащие индексации,  
с НДС

4,654

Итого по сводному сметному расчету  
для индексации, тыс. руб.

31,231

Итого на дату начала строительства,  
тыс. руб.

31,575

в том числе оборудование.

0

Прогнозный индекс до начала строительства

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2022

1.0055

1.0055

Наименование	Итого на дату начала строи- тельства, тыс.руб.	В т.ч. стоимость оборудовани я, тыс. руб.	Итого на дату начала строи- тельства без учета оборудовани я, тыс.руб.	Месяц выполнения работ	
				2022	
				апрель 2022	апрель 2022 (оборудован ие)
1	2	3	4	5	6
Нормы задела в строительстве по месяцам, %				100	100
Стоимость, тыс. руб.	31,575	0	31.575	31,575	0
Козффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов				1.0055	1.0055
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.				0.174	0

Итого средства, учитывающие  
применение прогнозных индексов за  
период строительства, тыс. руб.  
Средства, учитывающие применение  
прогнозных индексов цен в  
строительстве, тыс. руб.

0,174

0,518

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ  
 СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ",  
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

## КОД ОБЪЕКТА

17/22

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

(НОРМЫ 2017г.)

СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 18,292 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ	2,94	4,747	0,773	3,033	-	1,075	17,879
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,675	2,085	3,226	-		582
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							203
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							2
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	0,058	0,08	0,004	0,054	-	0,081	0,407
			0,024	0,073	0,057	-		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							-
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
3	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	-	0,004	-	0,001	-	-	0,006
			0,001	-	0,001	-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							-
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ИТОГО	2,998	4,831	0,777	3,088	-	1,156	18,292
			1,7	2,158	3,284	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							592
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							206

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

2

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР



(подпись)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1**  
(НОРМЫ 2017г.)  
СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 17,879 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ							
4.	E46-37-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3 19.73	89.78 1771.36	160.74 3171.40	57.48 1134.08	12.12 239.13	0.85 16.77	263.49 5198.66
5.	E46-37-1 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3 8.5	79.07 672.10	139.91 1189.24	50.18 426.53	-	-	218.98 1861.34
6.	E7-60-4 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М 0.021	115.74 2.43	4.63 0.10	2.75 0.06	-	-	120.37 2.53
7.	E46-41-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.50 ММ	М3 1.8	59.48 107.06	93.27 167.89	33.46 60.23	-	-	152.75 274.95
8.	E27-20-1 (Н10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М 0.083	584.85 48.54	-	-	-	-	584.85 48.54
9.	E66-1-2 Д=100 ММ (Н10)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М 0.075	695.46 52.16	3.44 0.26	2.04 0.15	-	-	698.90 52.42

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	E66-1-4 Д=200 ММ (Н10)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	100М 0.03	998.58 29.96	26.00 0.78	15.44 0.46	- -	- -	1024.58 30.74
11.	E66-1-5 Д=300 ММ (Н10)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	100М 0.03	1114.77 33.44	30.86 0.93	18.33 0.55	- -	- -	1145.63 34.37
12.	E65-29-2 (Н10)	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т	100ШТ 0.01	5954.58 59.55	124.87 1.25	74.17 0.74	- -	- -	6079.45 60.80
13.	E7-20-4 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	Т 0.112	85.65 9.59	23.14 2.59	3.36 0.38	- -	- -	108.79 12.18
14.	E66-23-1 (Н10)	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	ЛЮК 1	12.34 12.34	- -	- -	- -	- -	12.34 12.34
15.	E7-20-7 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ	Т 0.0824	89.19 7.35	25.27 2.08	4.53 0.37	- -	- -	114.46 9.43
16.	E7-20-4 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ БАДЫ ДЛЯ СБОРА ОСАДКОВ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ)	Т 1.096	85.65 93.87	23.14 25.36	3.36 3.68	- -	- -	108.79 119.23
17.	E7-20-7 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАСТИЛА	Т 0.292	89.19 26.04	25.27 7.38	4.53 1.32	- -	- -	114.46 33.42
18.	E1-13-1 ГП-3 ПРИМ.П.2 (Н10)	ЗАСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3- 0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.1166	46.68 5.44	960.15 111.95	260.26 30.35	- -	- -	1006.83 117.39
19.	C417-281-201	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (КАРЬЕР) (Υ=1,5) (НА 20 КМ)	М3 116.6	- -	- -	- -	4.58 534.03	8.67 1010.92	13.25 1544.95



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		2931	4681	1659	773	1028	9413
		ОХР и ОПР							3017
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3208
		ИТОГО ПО ПТМ							15638
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							376
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							201
	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА							
21.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ 0.1107		215.16 23.82	52.81 5.85			215.16 23.82
22.	C310-52	ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ	Т 26.568					13.88 368.76	13.88 368.76
23.	ЕТОТХОДЫ БЕТОННЫЙ БОЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС"	Т 26.568		-		14.16 376.20		14.16 376.20
24.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ 0.1973		215.16 42.45	52.81 10.42			215.16 42.45
25.	C310-52	ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ	Т 49.33					13.88 684.70	13.88 684.70
26.	ЕТОТХОДЫ Ж/БЕТОННЫЙ БОЙ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС"	Т 49.33				14.16 698.51	-	14.16 698.51
27.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МЕТАЛЛОЛОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ							
28.	C803-210	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 2.425						
29.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т 2.19	4.23 9.26					4.23 9.26

64

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	С310-5	ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ	Т	-	-	-	-	1.98	1.98
			2.19	-	-	-	-	4.34	4.34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		9	66	16	1075	1058	2208
		ОХР и ОПР							17
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							18
		ИТОГО ПО ПТМ							2243
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							17879
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							16804
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2940
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							4747
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1675
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							773
		ТРАНСПОРТ							2085
		ОХР и ОПР							3033
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3226
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1075
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1075
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							377
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							203

СОСТАВИЛ

(должность)


С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
КОД ОБЪЕКТА: 17/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 17/22-ГП (ГП-2)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1  
(НОРМЫ 2017г.)

СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'523'1'1'S0R0'2'1'СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ'17/22-ГП (ГП-2)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ'МЗ*
3	БС417-281-201#C417-281-20'5,50:1,2#5,78.1,5#'=13'ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (КАРЬЕР) (Y=1,5) (НА 20 КМ)###'МЗ'2801=<7/3-60-21>/2799=4,58_8,67*
4	БС310-5#C310-5'1,98#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ ###'Т'2799=0_1,98*
5	БС310-52#C310-50'13,52+((52-50).0,18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ ###'Т'2799=0_13,88*
6	E46-37-2'19,73'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'МЗ**
7	E46-37-1'8,5'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'МЗ**
8	E7-60-4#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'2,1'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ'100М**
9	E46-41-2'1,8'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.50 ММ'МЗ**
10	E27-20-1'8,3'РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ'100М**
11	E66-1-2#Д=100 ММ'7,5'803-210/803-274/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ'100М**
12	E66-1-4#Д=200 ММ'3'803-210/803-274/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ'100М**
13	E66-1-5#Д=300 ММ'3'803-210/803-274/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ'100М**
14	E65-29-2'1'=1/803-210'ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т'100ШТ**
15	E7-20-4#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'112,0.0,001'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ'Т**
16	E66-23-1'1'803-204'ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ'ЛЮК**
17	E7-20-7#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'82,4.0,001'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ'Т**
18	E7-20-4#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'274,0.4.0,001'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ БАДЫ ДЛЯ СБОРА ОСАДКОВ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ)Т**
19	E7-20-7#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'292,0.0,001'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАСТИЛА'Т**
20	E1-13-1#ГП-3 ПРИМ.П.2'116,6'М060246#М060338'ЗАСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ**
21	C417-281-201'116,6*
22	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
23	Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА'Т*
24	E51-7-6'8,5+1,8+0,36+0,41"ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
25	C310-52'20,4+4,32+0,864+0,984'Ж1*
26	ЕТОТХОДЫ #БЕТОННЫЙ БОЙ'20,4+4,32+0,864+0,984'Е0,00#0,00#0,00#0#16,99:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС" Т**
27	E51-7-6'19,73"ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
28	С310-52'49,33'Ж1*
29	ЕТОТХОДЫ #Ж/БЕТОННЫЙ БОЙ'49,33'Е0,00#0,00#0,00#0#16,99:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС" 'Т''*
30	П'МЕТАЛЛОЛОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ*
31	С803-210'1,62+0,57+0,235*
32	Е51-7-1'1,62+0,57'Ж1'ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МЕТАЛЛОЛОМ)'Т''*
33	С310-5'1,62+0,57*
34	Л*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**

(НОРМЫ 2017г.)

СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ	М3 30,03			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	375,799705
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	201,028214
М040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,830179
М040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	47,352
М050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	197,6713
М060338			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4М3	МАШ.-Ч	3,356914
М330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	197,6713
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,095421
С101-32400			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	39,46
С101-6400-1			АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	М3	5,3271
С417-281-201			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (КАРЬЕР) (Υ=1,5) (НА 20 М3 КМ)		116,6

23

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА	Т 78,088			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,314
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,98352
M031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1,98352
C310-5			ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ	Т	2,19
C310-52			ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ	Т	75,898
C701-16			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	1074,71568
			ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		0
C803-210			МЕТАЛЛОЛОМ	Т	2,425

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**

(НОРМЫ 2017г.)

СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	377,113705		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	203,011734		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,98352	33,41	66,27
4	М040502	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,830179	2,82	27,72
5	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	47,352	0,21	9,94
6	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	197,6713	22,47	4441,67
7	М060338	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ	МАШ.-Ч	3,356914	33,35	111,95
8	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	197,6713	0,39	77,09
9	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,095421	11,87	13
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>4748</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
10	С101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	39,46	3,44	135,74
11	С101-6400-1	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	5,3271	19,42	103,45

25

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
12	C417-281-201	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (КАРЬЕР) (Y=1,5) (НА 20 КМ)	МЗ	116,6	4,58	534,03
13	C701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	1074,71568	1	1074,72
14	C701-999	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	РУБ.	0	0	0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>1848</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>1028</b>
		<b>ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
15	C803-210	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	2,425	0	0
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			1058

СОСТАВИЛ

---

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

---

(должность)

---

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

КОД ОБЪЕКТА

17/22

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

17/22-ГП (ГП-2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 0,407 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) :Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ							
4.	Е46-70-1	НАРЕЗКА ПРОРЕЗЕЙ АЛМАЗНЫМИ ПИЛАМИ ПО	100М	76.73	49.10		1.58		127.41
	ПРИМ.П.1	СУЩ.АСФАЛЬТОБЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ , ГЛУБИНОЙ	0.23	17.65	11.29		0.36		29.30
	(Н10) Н3=1 Н6=1	РЕЗКИ 100 ММ							
5.	С101-86752-1	АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ	ДИСК				30.58	2.15	32.73
		ДИАМЕТРОМ 230 ММ	0.1058				3.24	0.23	3.46
6.	Е27-18-4	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (НСР-0,10 М)	100М3	1371.01	2117.21	759.65			3488.22
	А.Б. Н=0,10 М	СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (ОТБОЙНЫМИ	0.0293	40.17	62.03	22.26			102.20
	(Н10)	МОЛОТКАМИ)							
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		58	73	22	4		135
		ОХР и ОПР							53
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							56
		ИТОГО ПО ПТМ							244
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА							
8.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3	-	215.16	52.81	-	-	215.16
			0.0293	-	6.30	1.55	-	-	6.30
9.	C310-52	ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ	Т	-	-	-	-	13.88	13.88
			5.22	-	-	-	-	72.45	72.45
10.	ЕТОТХОДЫ А/БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС"	Т	-	-	-	15.51	-	15.51
			5.22	-	-	-	80.96	-	80.96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			6	2	81	72	159
		ОХР и ОПР							1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		ИТОГО ПО ПТМ							161
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							407
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							326
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							58
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							80
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							24
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4
		ТРАНСПОРТ							73
		ОХР и ОПР							54
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							57

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ							81
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							81
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

КОД ОБЪЕКТА: 17/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 17/22-ГП (ГП-2)

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2

(НОРМЫ 2017г.)

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'523'1'2'S0R0'2'1'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ'17/22-ГП (ГП-2)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'МЗ*
3	E46-70-1#ПРИМ.П.1'23'НЗ=1/Н6=1'НАРЕЗКА ПРОРЕЗЕЙ АЛМАЗНЫМИ ПИЛАМИ ПО СУЩ.АСФАЛЬТОБЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ , ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 100 ММ'100М""*
4	C101-86752-1'23:100.0,46*
5	E27-18-4#А.Б. Н=0,10 М '29,3.0,1'Ж100/М120202'РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (НСР-0,10 М) СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ)'100МЗ""*
6	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
7	Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА'Т*
8	E51-7-6'2,93"ПОГРУЗКА БОЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОГРУЗЧИКАМИ '100 МЗ""*
9	C310-52'5,22'Ж1*
10	ЕТОТХОДЫ#А/БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ'5,22'Е0,00#0,00#0,00#0#18,61:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА УП "БМЗ-ЭКОСЕРВИС""Т""*
11	L*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2**  
(НОРМЫ 2017г.)  
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	МЗ 2,93			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	7,35654
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,712594
М050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,712594
М330400			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,6634
М330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,712594
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,002051
С101-86752-1			АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	0,1058
С412-9005			ВОДА	МЗ	0,345

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА	Т 5,22			
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,188692
М031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,188692
			ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		
С310-52			ПЕРЕВОЗКА ДО 52 КМ	Т	5,22
С701-16			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	80,9622

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
 Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
**КОД ОБЪЕКТА** 17/22  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2**  
 (НОРМЫ 2017г.)  
 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	7,35654		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,901286		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,188692	33,41	6,3
		ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
4	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	2,712594	22,47	60,95
		СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН				
5	М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,6634	4,24	11,29
6	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ	МАШ.-Ч	2,712594	0,39	1,06
		СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА				
		СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)				
7	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,002051	11,87	0,02
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>80</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
8	С101-86752-1	АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ДИАМЕТРОМ	ДИСК	0,1058	30,58	3,24
		230 ММ				
9	С412-9005	ВОДА	МЗ	0,345	1,05	0,36
10	С701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	80,9622	1	80,96
11	С701-999	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	РУБ.	0	0	0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>85</b>

33

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ТРАНСПОРТ

0

ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)

РУБ

72

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)



**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3**  
(НОРМЫ 2017г.)  
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 0,006 ТЫС.РУБ.

УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.									
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-10-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА,ДЕМОНТАЖ							
4.	E1-24-1 ПРИМ.П.3 (Н10)	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0111		374.77 4.16	103.42 1.15			374.77 4.16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				4	1			4
	ОХР и ОПР								1
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1
	ИТОГО ПО ПТМ								6
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								6
	В ТОМ ЧИСЛЕ								6
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								4
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								1

35

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
КОД ОБЪЕКТА: 17/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 17/22-ГП (ГП-2)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 3  
(НОРМЫ 2017г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2

1 L3'523'1'3'S0R0'2'1'СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА'17/22-ГП (ГП-2)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА\*

2 Ж7-10-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.ДЕМОНТАЖ'МЗ\*

3 Е1-24-1#ПРИМ.П.3'11,1'Ж1000'СРЕЗКА ПЛОДРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ\*\*

4 L\*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
17/22  
СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ  
1  
17/22-ГП (ГП-2)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3  
(НОРМЫ 2017г.)  
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж7-10-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.ДЕМОНТАЖ	М3 11,1			
1-3 М070148			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	0,126984 0,126984

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГ С ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС МОЙКИ АВТОМАШИН С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-2)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3**  
(НОРМЫ 2017г.)  
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,126984		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
2	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,126984	32,76	4,16
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				4

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ  
СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГ РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ",  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

## КОД ОБЪЕКТА

17/22

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2**  
(НОРМЫ 2017г.)  
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 3,573 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОКРЫТИЕ	0,418	0,019 0,008	1,978 0,21	0,279 0,297	-	-	3,201 55
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
2	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,069	0,007 0,002	0,106 0,093	0,047 0,05	-	-	0,372 9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,487</b>	<b>0,026 0,01</b>	<b>2,084 0,303</b>	<b>0,326 0,347</b>	-	-	<b>3,573</b>
	<b>ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч</b>							<b>64</b>
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



И.Н.ХОЗЕЙ

04

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)



Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
**КОД ОБЪЕКТА** 17/22  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1**  
 (НОРМЫ 2017г.)  
 ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 3,201 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
4.	Е1-24-1 ГП-2 ПРИМ.П.2 (Н10)	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0047		374.77 1.76	103.42 0.49			374.77 1.76
5.	Е1-164-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 0.0053	967.63 5.13					967.63 5.13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			5	2				7
	ОХР и ОПР								4
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								4
	ИТОГО ПО ПТМ								15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА								1
	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ							

44




№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М 0.17	562.66 95.65	24.26 4.12	7.44 1.26	27.30 4.64		614.22 104.41
7.	C414-1006-58	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3 0.94				110.87 104.22	12.61 11.85	123.48 116.07
8.	C414-3002	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М400, ТИП БР-100, БЗ-100, БК-100	М3 0.731				186.34 136.21	13.86 10.13	200.20 146.35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		96	4	1	245	22	367
		ОХР и ОПР							64
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							68
		ИТОГО ПО ПТМ							499
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							13
	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1							
9.	E8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩПС	М3 ОСНОВАН ИЯ 10.53	7.47 78.66	1.25 13.16	0.56 5.90	0.26 2.74		8.98 94.56
10.	C412-1505-51 К=1,15 К ОБЪЕМУ	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПС С4	М3 12.1095				14.00 169.53	0.99 11.99	14.99 181.52
11.	E27-55-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 0.585	125.25 73.27			56.57 33.09	3.98 2.33	185.80 108.69
12.	E27-55-2 К=14 К РАСЦЕНКЕ НА ТОЛЩИНУ Н=0,10 М (Н10) Н1=14	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	100М2 0.585	281.81 164.86					281.81 164.86
13.	C412-4041-4	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т 14.0868				108.41 1527.15	12.33 173.69	120.74 1700.84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		317	13	6	1733	188	2251
		ОХР и ОПР							212
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							226

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							2689
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							40
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	3201
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	3201
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	418
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	19
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	8
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	1978
ТРАНСПОРТ	210
ОХР и ОПР	279
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	297
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	54
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
КОД ОБЪЕКТА: 17/22  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 17/22-ГП (ГП-3)

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1**  
(НОРМЫ 2017г.)  
ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'523'2'1'S0R0'2'2'ПОКРЫТИЕ'17/22-ГП (ГП-3)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-20'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ'МЗ*
3	БС412-1505-51#С412-1505-5'14###=13'СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПС С4 ###'МЗ"2801=<4/1-5-30-35-30/12>/2799=14_0*
4	E1-24-1#ГП-2 ПРИМ.П.2'5,27.0,9'Ж1000'СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000МЗ"*
5	E1-164-1'5,27.0,1'Ж100'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100МЗ"*
6	Ж7-20'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ 'М*
7	E27-34-2'17'Ж100/412-1500/414-1005/414-2004'УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'100М"*
8	С414-1006-58'0,94*
9	С414-3002'0,043.17*
10	Ж7-20'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1'М2*
11	E8-3-2'58,5.0,18'412-1273-3'УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩПС'МЗ ОСНОВАНИЯ"*
12	С412-1505-51#К=1,15 К ОБЪЕМУ'58,5.0,18.1,15*
13	E27-55-1'58,5'Ж100/101-8080#101-8060/412-4041'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ'100М2"*
14	E27-55-2#К=14 К РАСЦЕНКЕ НА ТОЛЩИНУ Н=0,10 М'58,5'Н1=14/412-4041'УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ'100М2"*
15	С412-4041-4'58,5:1000.(71,4+12,1.14)*
16	L*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
(НОРМЫ 2017г.)  
ПОКРЫТИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3 5,23			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,727319
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,053768
М070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,053768
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ	М 17			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	12,9336
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1275
М021141			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,1275
С412-9005			ВОДА	М3	4,42
С414-1006-58			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3	0,94
С414-3002			КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М400, ТИП БР-100, БЗ-100, БК-100	М3	0,731

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП 1	М2 58,5			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	39,9087
М331100			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7378
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,8424
С101-8060			БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БН-60/90, БН-90/130	Т	0,0351
С412-1505-51			СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПС С4	М3	12,1095
С412-4041-4			СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т	14,0868
С412-9005			ВОДА	М3	2,6325

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
(НОРМЫ 2017г.)  
ПОКРЫТИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	53,569619		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,181268		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т	МАШ.-Ч	0,1275	32,35	4,12
4	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,053768	32,76	1,76
5	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,7378	1,15	3,15
6	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,8424	11,87	10
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>19</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
7	C101-8060	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БН-60/90, БН-90/130	Т	0,0351	942,77	33,09
8	C412-1505-51	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПС С4	М3	12,1095	14	169,53
9	C412-4041-4	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III	Т	14,0868	108,41	1527,15
10	C412-9005	ВОДА	М3	7,0525	1,05	7,41
11	C414-1006-58	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W4	М3	0,94	110,87	104,22

84

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
12	C414-3002	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М400, ТИП БР-100, БЗ-100, БК-100	М3	0,731	186,34	136,21
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						1978
ИТОГО ТРАНСПОРТ						210

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2**  
 (НОРМЫ 2017г.)  
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

СТОИМОСТЬ 0,372 ТЫС.РУБ.

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.									
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	НЕДОСТАЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ V=10,95 М3							
5.	С412-9004-10	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (КАРЬЕР) НА 25 КМ	М3 10.95				6.78 74.24	8.39 91.87	15.17 166.11
6.	Е1-24-1 НЗ=0,85 ТЕХ.Ч.П.3,70 (Н10) НЗ=0.85	РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.0221		318.56 7.04	87.91 1.94			318.56 7.04
7.	Е47-25-6 (Н10)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ	100М2 1.47	46.97 69.05			10.50 15.44		57.47 84.49
8.	С118-8004	ТРАВΟΣМЕСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ 2.94				5.41 15.91	0.38 1.12	5.79 17.02
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			69	7	2	106	93	275
	ОХР и ОПР								47
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								50



50

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							372
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							9
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							372
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							372
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							69
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							106
		ТРАНСПОРТ							93
		ОХР и ОПР							47
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							50
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							9

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.Н420054, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.Н420056, В ЕГРНИ ИНВ.Н342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

КОД ОБЪЕКТА: 17/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 17/22-ГП (ГП-3)

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2

(НОРМЫ 2017г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'523'2'2'S0R0'2'2'OЗЕЛЕНЕНИЕ'17/22-ГП (ГП-3)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-50'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ'М2*
3	БС412-9004-10#С412-9004-1'8,14:1,2#6,99.1,2#'=13'РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (КАРЬЕР) НА 25 КМ###'М3"2801=<1/60-80-10-15/7>/2799=6,78_8,39*
4	П'НЕДОСТАЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ V=10,95 М3*
5	С412-9004-10'(147.0,15)-11,1*
6	Е1-24-1#НЗ=0,85 ТЕХ.Ч.П.3,70'147.0,15'НЗ=0,85'РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000М3"*
7	Е47-25-6'147'Ж100/118-8000'ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ'100М2"*
8	С118-8004'147:100.2*
9	L*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТОЛОГОРСКОГО РГС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.СВЕТОЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12

**КОД ОБЪЕКТА** 17/22

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2**  
(НОРМЫ 2017г.)  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2 147			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,0552
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2149
М070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2149
С118-8004			ТРАВОСМЕСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ	2,94
С412-9004-10			РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (КАРЬЕР) НА 25 КМ	М3	10,95
С412-9005			ВОДА	М3	14,7

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) МОЙКИ АВТОМАШИН (ИНВ.№420054, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75584) С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (ИНВ.№420056, В ЕГРНИ ИНВ.№342/С-75585) СВЕТЛОГОРСКОГО РС ПУ "ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
 Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12  
**КОД ОБЪЕКТА** 17/22  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 17/22-ГП (ГП-3)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2**  
 (НОРМЫ 2017г.)  
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,0552		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2149		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2149	32,76	7,04
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>7</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
4	С118-8004	ТРАВОСМЕСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ	2,94	5,41	15,91
5	С412-9004-10	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (КАРЬЕР) НА 25 КМ	М3	10,95	6,78	74,24
6	С412-9005	ВОДА	М3	14,7	1,05	15,44
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>106</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>93</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



 С.В.ТИТОВА  
 (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

 С.В.ТИТОВА  
 (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора  
Унитарного предприятия  
«БМЗ-Экосервис»

14.01.2021 № 16

**ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ОТХОДОВ  
В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ИХ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Дата введения 18.01.2021

Наименование услуги	Единица измерения	Отпускная цена без НДС за тонну, руб.	НДС 20%	Отпускная цена с НДС за тонну, руб.
Прием отходов в целях последующих их подготовки и использования: отходы бетона (3142701), искондиционные бетонные конструкции и детали (3142705), бой бетонных изделий (3142707), бой железобетонных изделий (3142708), шпалы железобетонные (3142709).	1 тонна	14,16	2,83	16,99
Прием отходов в целях последующих их подготовки и использования: шлаки электросталеплавильные (3121801).	1 тонна	2,15	0,43	2,58
Прием отходов в целях последующих их подготовки и использования: бой труб керамических (3140701), бой керамической плитки (3140702), бой керамической оболочки (3140703), кирпич керамический некондиционный (3140704), бой кирпича керамического (3140705), отходы керамической массы (3140706), асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (3141004), бой камней силикатных (3144204), бой кирпича силикатного (3144206), отходы обработки облицовочных материалов из природного камня (3147000), отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня (3147100).	1 тонна	15,51	3,10	18,61
Прием отходов в целях последующих их подготовки и использования: электроды графитовые отработанные незагрязненные (3143201)	1 тонна	20,37	4,07	24,44
Прием отходов в целях последующих их подготовки и использования: пыль, зола, сьемы прочих плавильных процессов (3122300)	1 тонна	2,99	0,60	3,59

Экономист

А.А. Веденеев