

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора

(должность)

(подпись)

"25" 01 2021 г.

Надточаев Ю.В.

(И.О.Фамилия)

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз, ул. Гагарина, 17 в г. Гомеле 246050, г. Гомель,
ул. Гагарина, 17

УНП 400035057

Генподрядчик

УНП

Субподрядчик:

УНП

Объект: Замена дверей 3 этажа АБК ПУ "Гомельгаз" по ул. Владимирова, 4 в г. Гомеле

Часть объекта:

Договор подряда (субподряда) номер
дата

Источник финансирования

С М Е Т А

на выполнение ремонтно-строительных работ
за Январь 2021

РЕМОНТ: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦ 71.59% 47.58%

Стоимость человека-часа рабочего на январь, 2021 - 6.94руб., машинистов - 6.94руб.

№п/п	Позиция по смете	Обоснование	Наименование работы	Ед. изм. / Кол-во	Зарплата рабочих	Экспл. машин, руб.		Материальные ресурсы	Транспорт	Трудовые затраты, ч/час	Общая стоимость руб.	Коэф. стесн. ЗП/ Мех
						Всего	В т.ч. ЗПМаш.					
1	0	E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М 1.3	25.12 39.19	0 0	0 0	0 0	0 0	4.21 6.57	25.12 39.19	1.2 1
2	0	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2 0.235	216.51 61.06	0 0	0 0	0 0	0 0	36.28 10.23	216.51 61.06	1.2 1
3	0	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ 0.13	835.72 130.37	174.15 22.64	64.27 8.36	0 0	0 0	140.04 21.85	1009.87 153.01	1.2 1
4	0	E69-42-3	ПЕРЕНОСКА НЕСПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	Т 1.5	9.97 17.95	0 0	0 0	0 0	0 0	1.67 3.01	9.97 17.95	1.2 1
5	0	E69-42-9	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕНОСА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ E69-42-3	Т 1.5	3.76 6.77	0 0	0 0	0 0	0 0	0.63 1.13	3.76 6.77	1.2 1
6	0	E51-7-2	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕСПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ И ГРУЗОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ	Т 1.5	4.48 8.06	0 0	0 0	0 0	0 0	0.75 1.35	4.48 8.06	1.2 1
7	0	C310-6-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 1 КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 6КМ.	Т 1.5	0 0	0 0	0 0	0 0	2.45 3.68	0 0	2.45 3.68	1.2 1
8	0	C1CP-7	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)	Т 1.5	40 72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40 72	1.2 1
9	0	E10-242-2	УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД С УСТРОЙСТВОМ ПОРТАЛОВ НА ОТКОСАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2,5 М2	100М2 ПРОЕМО В 0.25	1461.65 438.5	44.55 11.14	0 0	211.25 52.81	4.33 1.08	226.49 67.95	1721.78 503.54	1.2 1
10	0	П203-0000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ И ДОБОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (Модель: Profildoors E 7E (с алюминиевой кромкой)	ШТ 13	0 0	0 0	0 0	1000 13000	70.4 915.2	0 0	1070.4 13915.2	1 1

11	0	E10-116-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100M 0.65	78.36 61.12	0 0	0 0	140 91	9.86 6.41	13.13 10.24	228.22 158.53	1.2 1
		Итого			835.02	33.78	8.36	13143.81	926.37	122.33	14938.99	

Итого прямых затрат: 835.02 33.78 8.36 13143.81 926.37 122.33 14938.99

1	Основная зарплата	: 835.02	835.02
2	Эксплуатация машин и механизмов	: 33.78	33.78
3	в т.ч. зарплата машинистов	: 8.36	8.36
4	Материалы	: 13143.81	13 143.81
5	Трудозатраты рабочих-строителей	: 122.33	122.33
6	Всего трудозатраты	: 122.33	122.33
7	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы(71.59%)	: (835.02 + 8.36) x 71.59 / 100	603.78
8	Плановая прибыль(47.58%)	: (835.02 + 8.36) x 47.58 / 100	401.28
9	Транспортные расходы	: 926.37	926.37
10	в т.ч. транспортные расходы Заказчика	: 915.2	915.2
11	Итого строительных и иных специальных монтажных работ	: 835.02 + 33.78 + 13143.81 + 926.37 + 603.78 + 401.28 + 0 + 0	15 944.04
12	Всего строительных и иных специальных монтажных работ	: 15944.04 + 0	15 944.04
13	Социальное страхование(34%)	: (835.02 + 8.36) x 34 / 100	286.75
14	ВСЕГО прочих	: 286.75	286.75
15	Итого стоимость работ	: 15944.04 + 286.75	16 230.79
16	ВСЕГО	: 16230.79	16 230.79
17	- в т.ч. СМР	:	15 944.04
18	- в т.ч. прочие затраты	:	286.75
20	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве	: (16230.79 - 0) x 1.0106 + 0	16 402.84
21	Объем работ для статистической отчетности	: (16230.79 + 0 - 0) x 1.0106 + 0 + 0	16 402.84
22	Объем выполненных работ (для налогообложения)	: 16402.84	16 402.84
23	Налог на добавленную стоимость(20%)	: 16402.84 x (20 / 100)	3 280.57
24	ИТОГО с НДС	: 16402.84 + 3280.57	19 683.41
25	Итого стоимость строительства с НДС	: 19683.41+0	19 683.41
26	ВСЕГО	: 19683.41	19 683.41

Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три руб. сорок один коп.

Составил: Инженер ОКСИИ  Ю.М. Петренко

Проверил: Начальник ОКСИИ  Е.А. Бондаренко