

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Объект Текущий ремонт конструкций отстойника очистных сооружений, расположенного на территории ПУ «Житковичгаз» по адресу: г. Житковичи, ул. Молодежная, 31

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего	в т.ч.						
Демонтажные работы									
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев									
1.	E58-2-1	100 м ²	21,28	141,73	15,23	8,32			156,96
		1,43	30,43	202,67	21,78	11,9			224,45
Разборка покрытий цементных полов									
2.	E57-2-8	100 м ² разби- раемого по- крытия	116,33	847,92	101,37	39,55			949,29
		1,1	127,96	932,71	111,51	43,51			1 044,22
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)									
3.	E51-7-1	I	0,6	4,23					4,23
		7,3986	4,44	31,3					31,3
Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый километр до расстояния 240 км.									
4.	C310-51	I						0,18	0,18
	К _{мат.} =190	7,398						253,01	253,01
Приемка отходов цемента в кусковой форме (Линия сноса)									
5.	8/2/1	I					15		15
	Мусор	5,082					76,23		76,23
Приемка отходов рубероида (Линия сноса)									
6.	8/2/1	I					235		235
	Мусор	2,3166					544,4		544,4
Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов									
7.	E61-44-2	100 м ²	51,52	248,84	364,41	157,26	119,56	16,6	749,41
		0,33	17	82,12	120,26	51,9	39,45	5,48	247,31
Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями									
8.	E13-24-1	100 м ²	8,54	69,86	1,64	0,14			71,5
		0,33	2,82	23,05	0,54	0,05			23,59
Состав святозар-доктор №1									
9.	1/55-20-25/80	I					24,36	3,44	27,8
	Материал	4,29					104,5	14,76	119,26
Итого по Демонтажные работы			182,65	1 271,85	254,09	107,36	764,58	273,25	2 563,77
Монтажные работы									
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
10.	E11-11-11	100 м ²	43,96	311,08	13,41	3,88	200,88	31,84	557,21
		1,1	48,36	342,19	14,75	4,27	220,97	35,02	612,93
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12									
11.	E11-11-13	100 м ²	1,42	9,32	1,22	0,85	46,4	7,47	64,41
	К _{мех.} =9 К _{мат.} =9 К _{труд.} =9	1,1	14,06	92,27	12,08	8,42	459,36	73,95	637,66
Грунтование наружных поверхностей стен									
12.	E13-73-1	100 м ²	4,64	32,72					32,72
		0,33	1,53	10,8					10,8
Грунтовка бетоноконтакт									
13.	1/10-230-60-10/5	I					4 470	632,06	5 102,06
	Материал	0,01155					51,63	7,3	58,93
Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 2 слоя толщиной 3 мм									
14.	E13-74-2	100 м ²	26,99	215,1	0,86				215,96
		0,33	8,91	70,98	0,28				71,26
Гидро-пароизоляционная смесь сухая									
15.	1/10-230-60-5/80	кг					4,25	0,6	4,85
	Материал	158,4					673,2	95,04	768,24
Штукатурка простая внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются									
16.	E15-63-1	100 м ² оштук- туриваемой поверх	96,39	674,22	77,21	56,19	89,57	6,84	847,84
		0,33	31,81	222,49	25,48	18,54	29,56	2,26	279,79
Растворы кладочные цементно-известковые									
17.	4/1-4-20-20-10/30	м ³					93,32	15,02	108,34
	Материал	0,4983					46,5	7,48	53,98

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 2

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				Объем работ	заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
						всего	в т.ч.			
18.	Огрунтовка основания праймером "аутокрин" E58-28-3	100 м2	8,04	56,27	0,73	0,42			57	
				1,43	80,47	1,04	0,6		81,51	
19.	Праймер битумно-полимерный "аутокрин" 1/10-130-5/304	кг					2,9	0,41	3,31	
				Материал	114,4			331,76	46,91	378,67
20.	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей E13-86-3	100 м2 поверх-ности	58,32	464,79	1		9,28	1,29	476,36	
				0,33	153,38	0,33	3,06	0,43	157,2	
21.	Гидроизоляционная смесь (гс) с улучшенными свойствами, жесткая (ж), однокомпонентная (1) 1/10-230-60-5/90	л					2,731	386,16	3 117,16	
				Материал	0,12837			350,58	49,57	400,15
22.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (в), м100 1/10-230-60-35/47	л					216,88	30,67	247,55	
				Материал	0,0693			15,03	2,13	17,16
23.	Гидроизоляция боковая клеенчатая по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов E8-4-9	100 м2 изоли-руемой по-верхности	44,15	285,56	169,75	54,94	1 090,16	154,15	1 699,62	
				1,43	408,35	242,74	78,56	1 558,93	220,43	2 430,45
24.	Праймер битумно-полимерный "аутокрин" 1/10-130-5/304	л					2,9	0,41	3,31	
				Материал	66,209			192,01	27,15	219,16
25.	Гидроизоляция боковая клеенчатая по монолитным железобетонным стенам из наплавляемых рулонных материалов на каждый последующий слой до-бавлять к норме е8-4-9 E8-4-10	100 м2 изоли-руемой по-верхности	22,33	170,27	2,32		1 090,16	154,15	1 416,9	
				1,43	243,49	3,32	1 558,93	220,43	2 026,17	
Итого по Монтажные работы			230,48	1 624,42	300,02	110,39	5 491,52	788,1	8 204,06	
ИТОГО прямые затраты:			413,13	2 896,27	554,11	217,75	6 256,1	1 061,35	10 767,83	
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.				
Зарплата рабочих						2896,27				
Эксплуатация машин (из расшифровки)						554,1				
в т.ч. зарплата машинистов						217,69				
ОХР и ОПР				81.86%		2549,14				
Плановая прибыль				52.34%		1629,88				
Материалы без НДС						6256,15				
Транспортные расходы						1061,33				
в том числе перевозка (С310, С311)						253,01				
ИТОГО строительных и иных специ-альных монтажных работ						14946,87				
Прочие затраты						1360,81				
в том числе:										
Отчисления в соцстрах				34 %		1 058,75				
Подвижной и разъездной характер работ, доставка рабочих, командировочные расхо-				9,7 %		302,06				
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						16307,68				
Итого с учётом налогов и отчислений, относи-мых на расходы по текущей деятельности:						16 307,68				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,042		684,92				
Итого с учётом коэффициента, учитываю-щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						16 992,60				
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						16 992,60				
Итого объем работ для налогообложе-						16 992,60				
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		3 398,52		
ВСЕГО выполнено работ						20 391,12				
Всего освоено (справочно)						20 391,12				
Итого к оплате: 20 391,12 руб.										

Двадцать тысяч триста девяносто один рубль двенадцать копеек

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /
 Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /