

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Ведомость чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Технологическая планировка	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ЦНИИТЭ 1991г.	Каталог сельской техники	
Серия 4.800-3	Установочные чертежи машин и механизмов для животноводческих и птицеводческих ферм и зданий	

Общая указания

Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Склад для грубых кормов предназначен для складирования и хранения 40 тонн грубых кормов. На хранение грубые корма доставляются прессованными в рулоны.

Рулоны доставляются мобильным транспортом и укладываются фронтальным вилчатым погрузчиком в штабель на высоту 4,7 м.

В целях предупреждения развала штабеля необходимо укладывать уступами, постепенно заполняя весь объем.


Разборку штабеля следует также производить уступами, начиная с верхнего ряда. В целях пожаробезопасности, система выпуска отработанных газов в двигателе погрузчика, должна быть оборудована системой искрогашения.

Склад соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" и по пожарной опасности относится к категории "В1" в соответствии с НПБ 5-2005 "Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь.


Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА с соблюдением технических условий.


Заказчик, в случае изменения технологических и конструктивных решений, после проведения процедуры закупки оборудования обязан предоставить всю информацию Государственному предприятию "НИИ Белгипротопгаз" для внесения изменений в проектно-сметную документацию на договорной основе.

						5.3-23.354-14-ТХ			
						Возведение навеса на территории МТК СПУ "Антоновка-Агро" в д. Цупер Жлобинского района			
Изм.	Кол.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Навес для хранения грубых кормов на 40 тонн	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Медведев			10.23		С	1	2
Разработал		Кириянов			10.23				
Разработал									
Проверил		Медведев			10.23	Общие данные			
Н.контроль		Васьковцов			10.23				
Утвердил		Лёвкин			10.23				

План на отм. 0.000








Разрез 1-1



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Категория пр-ва по пожарной, взрывопожарной опасности
1	Навес для хранения грубых кормов	199,2	В1/П-IIа

						5.3-23.354-14-ТХ					
						Возведение навеса на территории МТК СПУ "Антоновка-Агро" в д. Цупер Жлобинского района					
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подпись	Дата						
ГИП		Медведев			10.23	Навес для хранения грубых кормов на 40 тонн			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кириянов			10.23				С	2	
Разработал											
Проверил		Медведев			10.23	Технологическая планировка					
Н.контроль		Васьковцов			10.23						
Утвердил		Лёвкин			10.23						